

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 3 0707-01 wycena indywidualna	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe- demontaż istniejących, remont i powtórny montaż 14,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,700	 14,700
				RAZEM	14,700
2	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 14	kpl. kpl.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 36	szt. szt.	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
4	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
5	KNR 4-04 0501-05	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki 171,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171,460	 171,460
				RAZEM	171,460
6	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie 171,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171,460	 171,460
				RAZEM	171,460
7	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 171,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171,460	 171,460
				RAZEM	171,460
8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 171,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171,460	 171,460
				RAZEM	171,460
9	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 181,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 181,460	 181,460
				RAZEM	181,460
10	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 181,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 181,460	 181,460
				RAZEM	181,460
11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 20	szt. szt.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
12	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 20	szt. szt.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
13	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z zamkiem i klamkami 34,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,400	 34,400
				RAZEM	34,400
14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 320,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 320,200	 320,200
				RAZEM	320,200
15	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 350,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350,300	 350,300
				RAZEM	350,300
16	KNNR-W 3 1005-01 analogia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian- matowienie farby olejnej i wykonanie drobnych napraw tynków 270,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 270,700	 270,700
				RAZEM	270,700
17	KNR-W 4- 01 0717-03 analogia	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu- przeszlifowanie ścian pod malowanie 320,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 320,200	 320,200
				RAZEM	320,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 0717-06 analogia	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu-szlifowanie sufitów pod malowanie 350,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	350,300	
				RAZEM	350,300
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 350,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	350,300	
				RAZEM	350,300
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 320,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	320,200	
				RAZEM	320,200
21	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 270,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	270,700	
				RAZEM	270,700
22	KSNR 2 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych 18	m		
			m	18,000	
				RAZEM	18,000
23	KSNR 2 1304-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 38	m		
			m	38,000	
				RAZEM	38,000
24	KNR 2-15 0416-01	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m <sup>2</sup> - montaż uprzednio zdemontowanych 14	kpl.		
			kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
25	KNR 5-08 0514-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W( uprzednio zdemontowanych, z wymianą świetlówek) 31	szt.		
			szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
26	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 350	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	350,000	
				RAZEM	350,000
28	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 28,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,500	
				RAZEM	28,500
29	KNR-W 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 72	szt.		
			szt.	72,000	
				RAZEM	72,000
30	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25 5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000