

Formularz cen jednostkowych napraw

Lp.	Opis	jm	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników w siłowni plenerowej lub Street Workout	m	1
2	demontaż urządzenia siłowni plenerowej w celu przygotowania do spawania	kpl.	1
3	spawanie i wzmocnienie podstopnic (miejsce postawienia nóg) w urządzeniu siłowni plenerowej - Robocizna plus materiał	kpl.	1
4	Dwukrotne malowanie farbą epoksydową na rdzę rur siłowni plenerowej lub Street Workout o średnicy do 100 mm wraz z przygotowaniem do malowania	m	1
5	Dwukrotne malowanie farbą epoksydową na rdzę rur siłowni plenerowej lub Street Workout o średnicy ponad 100 do 200 mm wraz z przygotowaniem do malowania	m	1
6	wymiana łożyska, wałka tulejki, osłonki i inne materiały pomocnicze. Robocizna wraz z materiałem - jeden węzeł urządzenia siłowni plenerowej	kpl.	1
7	naprawa mocowania śrubowego poręczy w Street Workout - poręczach do ćwiczeń kalistenicznych - śruby wysokowytrzymałe, nitonakrętki. Koszt materiałów plus robocizna.	kpl.	1
8	demontaż wyeksploatowanego i montaż ponowny nowego urządzenia na tych samych fundamentach. Robocizna plus materiały ale bez kosztów urządzenia siłowni plenerowej.	kpl.	1
9	wymiana nakrętek mocowania rury pylonu do fundamentu - komplet nakrętek dla całego jednego urządzenia siłowni plenerowej. Robocizna wraz z materiałem	kpl.	1
10	Ułożenie mat przerosowych gumowych wokół urządzenia siłowni plenerowej w związku z odsłonięciem fundamentów urządzenia -spełnienie wymagań normy 16630:2015-06. Robocizna plus Materiały: maty gumowe przerosowe gr. min 2 cm, kołki i opaski plastikowe do mocowania i łączenia mat (opaska na łączeniu co ok. 25 cm), ziemia, piasek, transport, obrzeża wokół mat - obrzeża 6cmx20cmx1000 cm, ława pod obrzeżami z betonu B20.	m2	1
Suma cen jednostkowych netto				
Suma cen jednostkowych brutto				

Podpis i pieczęć Wykonawcy