

Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac

**I. Zamówienie dotyczy następujących obiektów sportowych:**

**1. Zespół boisk sportowych ORLIK w Parku im. J. Polišńskiego przy ul. Szaserów:**

- a) boisko do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem - **pow. 1860 m<sup>2</sup>**
- b) boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową – **pow. 613 m<sup>2</sup>**
- c) W skład zespołu wchodzi modułowe systemowe zaplecze sanitarno-szatniowe

**2. Boisko w Parku Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (pot. Park OWS Waszyngtona)**

Boisko do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem - **pow. 5640m<sup>2</sup>**

**3. Boisko przy ul. Rozłuckiej (w pobliżu Al. Stanów Zjednoczonych)**

Boisko do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem - **pow. 790 m<sup>2</sup>**.

**4. Boiska sportowe ORLIK przy ul. Tarnowieckiej 4 składające się z:**

- a) boisko do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem - **pow. 1860 m<sup>2</sup>**
- b) boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową – **pow. 613,11 m<sup>2</sup>**
- c) bieżnia z nawierzchnią poliuretanową – **pow. ok 360 m<sup>2</sup>**
- d) W skład zespołu wchodzi modułowe systemowe zaplecze sanitarno-szatniowe.

**5. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Brygady Pościgowej na Osiedlu Iskra:**

Boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową - **pow.1920 m<sup>2</sup>**.

**6. Zespół rekreacyjno-sportowy przy ul. Olszynki Grochowskiej róg Pabianickiej:**

- a) boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową – **pow. 614 m<sup>2</sup>**.
- b) Miasteczko Ruchu Drogowego dla rowerów
- c) Plac do jazdy na rolkach,

**II. Kompleksowa pielęgnacja nawierzchni boisk sportowych pokrytych trawą syntetyczną i wypełnionych granulatem obejmuje:**

- a) Sprawdzenie ilości piasku i granulatu. Inspekcja stanu murawy pod kątem ewentualnych uszkodzeń wymagających naprawy, sprawdzanie szwów i wklejanych linii. Naprawa ewentualnych uszkodzeń (podklejanie odklejającej się nawierzchni, drobne uzupełnienia),

- b) Usuwanie chwastów i roślin rosnących wzdłuż boiska. Czyszczenie boiska z zanieczyszczeń stałych. Wszystkie zanieczyszczenia, które znajdują się na płycie boiska takie jak liście, kamienie, szyszki, kurz muszą zostać usunięte przy pomocy szczotki lub przystawki czyszczącej,
- c) Szczotkowanie tzw. twarde,
- d) Spulchnienie, wzruszanie górnej warstwy wypełnienia z granulatu. Zbita i zagęszczona wysypka musi być rozbita spulchniona za pomocą specjalnego urządzenia,
- e) Czyszczenie wypełnienia z granulatu gumowego – materiał wyciągnięty podczas spulchniania musi być oczyszczony,
- f) Dokładne szczotkowanie boiska – sztuczna murawa jest szczotkowana w celu podniesienia włókien trawy. Podczas szczotkowania zbierana są również drobne zanieczyszczenia, a włókna trawy prostowane. Poprzez szczotkowanie boiska granulat zostaje rozmieszczony na całej powierzchni,
- g) Jeśli okaże się to konieczne - dosypanie granulatu gumowego – **po uzgodnieniu z Zamawiającym,**
- h) Ponowne czesanie włókien trawy i równanie nawierzchni po uzupełnieniu wypełnieniem gumowym,
- i) wszystkie inne prace konieczne do prawidłowej konserwacji nawierzchni,
- j) - odśnieżanie nawierzchni boisk.

**Powyższe zabiegi muszą być wykonane specjalistycznym sprzętem do pielęgnacji sztucznej nawierzchni, który umożliwi poprawne wykonanie każdego z etapów konserwacji.**

### **III. Naprawa i prace konserwacyjne elementów wyposażenia boisk i obiektów sportowo-rekreacyjnych obejmuje m.in.:**

- naprawa ogrodzenia, wymiana zniszczonych fragmentów siatki ogrodzenia i furtek,
- naciągnięcie bądź wymiana na nowe linki naciągające,
- wymiana obejm i napinaczy w ogrodzeniu,
- naprawa lub wymiana piłkochwyłów, siatek w bramkach, obręczach
- natrysk bądź nadlewanie nawierzchni z EPDM na boiskach z nawierzchnią poliuretanową oraz malowanie na nich linii,
- montaż słupków do siatkówki,
- czyszczenie i drobne naprawy nawierzchni poliuretanowej,
- odśnieżanie nawierzchni.

Prace rozliczane będą w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym, nieujęte w nim rozliczane będą na podstawie średnich cen rynkowych dla województwa mazowieckiego.