

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego- demontaż istniejących cokołów drewnianych 122	m m	122,000	
				RAZEM	122,000
2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 274,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,300	
				RAZEM	274,300
3	KNR 4-01 0705-07 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi- naprawa ścian pod oderwanymi listwami cokołowymi 122	m m	122,000	
				RAZEM	122,000
4	KNNR-W 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko/ przyjęto 5% powierzchni podłóg do ewentualnego remontu i wyrownania/ 13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,500	
				RAZEM	13,500
5	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłóży betonowych przez szlifowanie 274,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,300	
				RAZEM	274,300
6	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 288,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	288,700	
				RAZEM	288,700
7	KNR-W 2- 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 122	m m	122,000	
				RAZEM	122,000
8	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 288,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	288,700	
				RAZEM	288,700
9	KNNR-W 3 0707-01 analogia	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe- demontaż i ponowny montaż oston 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 25 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000