

Warszawa, dnia 14 stycznia 2020 r.

**Projekt wymiany instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz  
instalacji p.poż  
w budynku SP nr 375, ul. Abrahama 10**

**Wymagania konieczne do spełnienia przez oferenta powyższych  
prac projektowych:**

- opracowanie w okresie ostatnich dwóch lat dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla czynnego obiektu oświatowo-sportowego o wartości nie mniejszej niż 70 tys. (przyjęte bez uwag przez Zamawiającego - referencje),
- opracowanie w okresie ostatnich dwóch lat dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla obiektu oświatowo-sportowego o podobnej wielkości i podobnym przeznaczeniu (przyjęte bez uwag przez Zamawiającego - referencje),
- zatrudnianie na umowę o pracę przez cały okres obowiązywania umowy, co najmniej dwóch osób z uprawnieniami do projektowania instalacji elektrycznych bez ograniczeń oraz jednego projektanta instalacji teletechnicznych,
- zatrudnianie na umowę o pracę przez cały okres obowiązywania umowy Rzeczoznawcą ds. ppoż.,
- zatrudnianie na umowę o pracę przez cały okres obowiązywania umowy konstruktora, projektanta sanitarnego lub zobowiązanie do współpracy tych osób.

GLÓWNY SPECJALISTA

  
Tomasz Gał  
3663

- 10) oświetlenie podstawowe zaprojektować z funkcją automatycznego sterowania natężeniem oświetlenia,
- 11) typ, kształt opraw oraz szczegóły lokalizacji należy uzgodnić przed rozpoczęciem prac z przedstawicielem Zamawiającego oraz kierownictwem placówki oświatowej,
- 12) zaprojektować modernizację oświetlenia zewnętrznego,
- 13) wszystkie oprawy oświetleniowe (wewnętrzne, zewnętrzne) muszą być zaprojektowane w technologii LED,
- 14) oferent powinien przedstawić harmonogram prac projektowych z podziałem tygodniowym,
- 15) obowiązkowe koordynacje prac projektowych będą się odbywać z częstotliwością tygodniową wraz z omówieniem postępu prac i akceptacją zaproponowanych rozwiązań,
- 16) wszystkie zaproponowane rozwiązania i materiały referencyjne winny uzyskać akceptacje przedstawiciela Zamawiającego oraz kierownictwa placówki na etapie rozpoczęcia prac projektowych,
- 17) opracowanie projektu należy wykonać w wersji jednostadiowej,
- 18) kompletna dokumentacja projektowa musi być wykonana w 4 egzemplarzach, STWiOR, kosztorysy i przedmiary robót z podziałem na podliczone działy (w formacie ath. i pdf),
- 19) opracowanie dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

**Uwaga.**

**Obiekt nie dysponuje dokumentacją archiwalną, projektową.**

GLÓWNY SPECJALISTA

  
Tomasz Ciel  
0863