

PRZEDMIAR

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZESPOŁU SANITARIATÓW CHŁOPCÓW W GIMNAZJUM 18
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL. ANGORSKA 2
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M.CYZ L.Pietruszka
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw 2011

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

: zł

Słownie:

PODINSPEKTOR
Mariusz Czyż
-274X-

Data opracowania
22.03.2013

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
1					
1		KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	
d.1			91.68	m ²	91.680
					RAZEM
2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	
d.1			77.4	m ²	77.400
					RAZEM
3		KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi	szt.	
d.1			18	szt.	18.000
					RAZEM
4		KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	
d.1			59.28	m ²	59.280
					RAZEM
5		KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej z izolacjami	m ²	
d.1			59.28	m ²	59.280
					RAZEM
6		KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	
d.1			9	szt.	9.000
					RAZEM
7		KNR 4-01 0310-05	Przemuirowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	
d.1			81	m	81.000
					RAZEM
8		KNR 4-01 0310-06	Przemuirowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	
d.1			38	m	38.000
					RAZEM
9		KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. i zamuirowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	
d.1			22.2	m ²	22.200
					RAZEM
10		KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach -	szt.	
d.1			66	szt.	66.000
					RAZEM
11		KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	
d.1			18	szt.	18.000
					RAZEM
12		KNNR 3 0702-04	Wstawienie nowych drzwi płytowych pełnych z płyty otworowej kompletnej z ościeżnicą 3 szt 0,80x2.00 i 3 szt 0.90x2.00	m ²	
d.1			10.2	m ²	10.200
					RAZEM
13		KNNR 7 0701-03	Naświetla z tworzyw sztucznych 0.9x 1,50 szt 3	m ²	
d.1			4.05	m ²	4.050
					RAZEM
14		KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	
d.1			59.28	m ²	59.280
					RAZEM
15		KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 20 mm	m ²	
d.1			Krotność = 2 59.28	m ²	59.280
					RAZEM
16		KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	
d.1			72	m ²	72.000
					RAZEM
17		KNNR 2 0903-08	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach	m ²	
d.1			186	m ²	186.000
					RAZEM

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
18	d.1	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ²	
			186	m ²	186.000
					RAZEM
19	d.1	NNRNKB 202 2809-05	listwa wykańczająca do glazury	m	
			54	m	54.000
					RAZEM
20	d.1	KNR 0-41 0101-01	Przygotowanie powierzchni - gruntowanie podłożu ścian i sufitów	m ²	
			170.88	m ²	170.880
					RAZEM
21	d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	
			170.88	m ²	170.880
					RAZEM
22	d.1	KNNR 2 1902- 11	Dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokół, krawędzie): listwy aluminiowe	m	
			14	m	14.000
					RAZEM
23	B.04.01.00 d.1	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni w kolorach	m ²	
			170.88	m ²	170.880
					RAZEM
24	d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	
			54	m	54.000
					RAZEM
25	d.1	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	
			59.28	m ²	59.280
					RAZEM
26	d.1	KNNR 7 0507- 02	Kabiny sanitariatów z drzwiami z laminatu gr. 10mm	m ²	
			33	m ²	33.000
					RAZEM
27	B.01.04.00 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	
			21.5	m ³	21.500
					RAZEM
28	B.01.04.00 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 29km	m ³	
			Krotność = 29	m ³	
			21.5	m ³	21.500
					RAZEM