

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłogi
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 54 Warszawa ul. Braclawska 8a
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 20-03-2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20-03-2013

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR

Władysław Jarmontowicz
-5322-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ST 1	KNR 4-01 0818-05	Wymiana podłóg na holach parteru i I piętra Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1		parter I piętro	5.78*5.60+0.60*2.78+1.35*1.96 5.75*5.77+0.30*2.80+2.70*0.95	m ² m ²	36.68 36.58	
					RAZEM	73.26
2	ST 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 0,5 cm na podłogach z usunięciem kleju /analogia/ Krotność = 0.5	m ²		
d.1			73.26	m ²	73.26	
					RAZEM	73.26
3	ST 1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsce		
d.1			2	miejsce	2.00	
					RAZEM	2.00
4	ST 1	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.1			2.80*2+1.00*2	m	7.60	
					RAZEM	7.60
5	ST 1	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł. na stykach murów z ościeżnic., opask., listwami i cokołik. podłóg. /analogia/ 3.00+0.60+1.35*2+5.60+5.78+(5.77+5.75+2.70)*2-3*0.80	m		
d.1				m	43.72	
					RAZEM	43.72
6	ST 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu UNI GRUNT - powierzchni poziome	m ²		
d.1			77.63	m ²	77.63	
					RAZEM	77.63
7	ST 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1			73.26	m ²	73.26	
					RAZEM	73.26
8	ST 1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej grub. 2 mm nie gorszych niż Tarkett Optima	m ²		
d.1			73.26+43.72*0.10	m ²	77.63	
					RAZEM	77.63
9	ST 1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1			77.63	m ²	77.63	
					RAZEM	77.63
10	ST 1	KNR 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.1			5.80+5.70	m	11.50	
					RAZEM	11.50
11	ST 1	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1			11.50	m	11.50	
					RAZEM	11.50
12	ST 1	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne lakierowanie cokołów /analogia/ 11.50*0.10	m		
d.1				m	1.15	
					RAZEM	1.15
13	ST 1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1			2.80*2+1.00*8+1.00*7	m	20.60	
					RAZEM	20.60
14	ST 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i schodów folią	m ²		
d.1			20.00	m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
15	ST 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1			73.26*0.02	m ³	1.47	
					RAZEM	1.47
16	ST 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km x24 km	m ³		
d.1			Krotność = 24 1.47	m ³	1.47	

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.47