

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia - po korekcie  
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 211 ul. Dąbrówki 20  
INWESTOR : Urząd m.st. W-wy Dzielnica Praga-Południe  
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274  
BRANŻA : Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz  
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2013

Stawka roboczogodziny :

## NARZUTY

kp [K] ..... % R, S  
zysk [Z] ..... % Rbezp, Sbezp

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.04.2013

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR  
  
Władysław Jarmontowicz  
0368-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Naprawa kominów i ław - zgodnie z ST1</b>			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - 60%	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	(15.00+0.80)*2*1.00+(1.40+1.45*2+1.70+0.50*4)*2*0.90*0.60	m <sup>2</sup>	40.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.240</b>
2	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0308-05	10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNR 4-01	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych	miejs		
d.1	0205-04	9	miejs	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
4	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na kominach	m <sup>2</sup>		
d.1	0703-01	46.00	m <sup>2</sup>	46.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
5	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0704-01	46.00	m <sup>2</sup>	46.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
6	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m <sup>2</sup>		
d.1	0735-02	40.24	m <sup>2</sup>	40.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.240</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-03	46	m <sup>2</sup>	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
8	KNR 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia kominów)	m <sup>2</sup>		
d.1	0503-01	15.10*0.90+(1.55*2+1.50+1.80)*0.60	m <sup>2</sup>	17.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.430</b>
9	KNR 4-01	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m <sup>2</sup>		
d.1	0420-03	15.00*2+6.00*2	m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
d.1	0430-09	15.00+4.00*2+6.00*2	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
11	KNR 4-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
d.1	0416-01	15.00*2+6.00+6.00	m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
12	KNR 4-01	Uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich	m		
d.1	0416-02	4.00+4.00	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
13	KNR 4-01	Obsadzenie osłon kanałów wentylacyjnych kominów z jednostronną możliwością czyszczenia	szt.		
d.1	0322-02	8	szt.	8.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	KNR 4-01	Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych z rozebraniem papą	m <sup>2</sup>		
d.1	0534-07	80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
15	KNR 4-01	Oczyszczenie i drobna naprawa rynien bez zdejmowania	m		
d.1	0526-06	(27.50+12.00)*2	m	79.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>79.000</b>
16	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
d.1	1611-03	5	kol.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	kalk. własna	Praca podnośnika koszowego do 26 m	m-g		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30	m-g	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
18	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-17	40.24*0.04+35.00*0.24*0.04	m <sup>3</sup>	1.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.946</b>
19	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km do 25 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-20	Krotnosc = 24			
		1.946	m <sup>3</sup>	1.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.946</b>