

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana nawierzchni jezdni ul. Majdańskiej na odcinku pomiędzy ul. Igańska, a ul. Darłowska			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01		m	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m³		
d.1	0812-03		m³	0.800	
	SST-D-1-2-4	0.8			
				RAZEM	0.800
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - 5 cm głębokości	m²		
d.1	0101-08		m²	144.000	
		144			
				RAZEM	144.000
4	KNR 2-31	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²		
d.1	0511-03		m²	144.000	
		144			
				RAZEM	144.000
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m²		
d.1	0102-01		m²	2065.000	
		2065			
				RAZEM	2065.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m³		
d.1	0108-11		m³	83.200	
		83.2			
				RAZEM	83.200
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi	m³		
d.1	0108-12	Krotność = 20	m³		
	SST-D-1-2-4		m³	83.200	
		83.2			
				RAZEM	83.200
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0401-06		m	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m³		
d.1	0402-04		m³	0.800	
	SST-D-8-1	0.8			
				RAZEM	0.800
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-04		m	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m²		
d.1	1004-07		m²	2065.000	
		2065			
				RAZEM	2065.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m²		
d.1	0310-01		m²	2065.000	
		2065			
				RAZEM	2065.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m²		
d.1	0310-05		m²	2065.000	
		2065			
				RAZEM	2065.000
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m³		
d.1	0108-07	grunt kat. IV	m³	8.300	
	SST-D-8-1	8.3			
				RAZEM	8.300
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m³		
d.1	0108-08	Krotność = 20	m³	8.300	
	SST-D-8-1	8.3			
				RAZEM	8.300
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02		szt.	9.000	
	SST-D-9	9			
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03				
	SST-D-9	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000