

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana obróbek blacharskich i izolacja gzymsu
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 211 ul. Dąbrówki 20 Warszawa
INWESTOR : Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
ADRES INWESTORA : 03-841 Warszawa ul. Grochowska 274

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2013

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
[Signature]
Władysław Jarmontowicz
3588-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45261300-7	Naprawa obróbek blacharskich			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	7*79	m ²	553.00	
				RAZEM	553.00
2	KNR-W 4-	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem	m ²		
d.1	01 0541-08	142	m ²	142.00	
				RAZEM	142.00
3	KNR-W 4-	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	01 0545-01	142.2	m ²	142.20	
				RAZEM	142.20
4	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-03	79	m	79.00	
	analogia			RAZEM	79.00
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	01 0545-08	19.75+63.20	m ²	82.95	
				RAZEM	82.95
6	KNR-W 4-	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm R=50% demontaż	m ²		
d.1	01 0419-04	142.2	m ²	142.20	
	analogia			RAZEM	142.20
7	KNR-W 4-	Wymiana deskowania dachu z płyt OSB o grub. 10 mm	m ²		
d.1	01 0418-01	79*1.8	m ²	142.20	
				RAZEM	142.20
8	KNR-W 4-	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
d.1	01 0419-05	79	m	79.00	
				RAZEM	79.00
9	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy gzyms	m ²		
d.1	01 0519-04	142.20+79.0	m ²	221.20	
				RAZEM	221.20
10	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
d.1	0517-02	79	m ²	79.00	
				RAZEM	79.00
11	KNR 0-15II	Pokrycie dachów blachodachówką powlekana w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm z demontażu	m ²		
d.1	0519-02	142	m ²	142.00	
				RAZEM	142.00
12	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-01	0.25*79.0	m ²	19.75	
				RAZEM	19.75
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	0.80*79.0	m ²	63.20	
				RAZEM	63.20
14	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynk. o śr. 150 mm łączone na złączki - montaż rynien	m		
d.1	202 0547-01	79.00	m	79.00	
	analogia			RAZEM	79.00
15	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy oc. o śr. 150 mm łączone na złączki - montaż lejów spustowych	szt.		
d.1	202 0547-02	4	szt.	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
16	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy oc. o śr. 150 mm łączone na złączki - montaż narożników	szt.		
d.1	202 0547-03	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00