

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont sanitariatów - łazienka dziewcząt hall "A"</b>			
1 d.1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 0.66*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.320</b>
2 d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływowych do łazienki i do pomieszczenia gospodarczego 0.9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
3 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4 d.1	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 4	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5 d.1	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6 d.1	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.1	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m <sup>2</sup> 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.1	KNNR 3 0301-02	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej- rozbiórka murków przy umywalkach 0.6*0.2*0.8*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.384</b>
9 d.1	KNNR 3 0301-02	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej- rozbiórka ścianek działowych pomiędzy miskami ustępowymi 18*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
10 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z glazury na ścianach 91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.000</b>
11 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie terakoty na posadzce 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
12 d.1	kal. własna	Przygotowanie podłoża do wykonania izolacji wodoopornej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.1	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe - szlam uszczelniający 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
14 d.1	kal. własna	Demontaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, włączników i gniazd wtyczkowych i ponowny montaż nowych urządzeń przeznaczonych do pom. wilgotnych. Próby inst. elektrycz. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15 d.1	kal. własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji wod-kan i c.o. (rurociągów, podejść, zaworów) w obrębie remontowanej łazienki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.1	kal. własna	Demontaż istniejącego wjazdu i montaż wjazdu wykonanego z kątowników stalowych z możliwością ułożenia nowych płytek - o odporności ogniowej min. 60 minut. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0.36+2.16+1.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
18 d.1	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 1107-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20 cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		21	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		21	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
21	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22	KNR-W 2-15 d.1 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 2-15 d.1 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 7-08 d.1 0801-01	Montaż mierników regulatorów, bloków regul. elem. tablicowych, członów dodatkowych i przetwornik urządzeń o masie do 2 kg - montaż głowic termostaticznych wzmocnionych	szt		
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
25	kal. własna d.1	Montaż ścianek z płyt laminowanych do wysokości 2,0 m oddzielających kabiny z miskami ustępowymi	m <sup>2</sup>		
		12.6	m <sup>2</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
26	kal. własna d.1	Montaż lustro	m <sup>2</sup>		
		1.8+2.0	m <sup>2</sup>	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>