

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji frontowej - jedn.  
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole nr 57 Warszawa ul. Pustelnicka 57  
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe  
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz  
DATA OPRACOWANIA : 6.08.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
6.08.2014

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR  
  
Władysław Jarmontowicz  
-3888-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ST 1	Elewacja frontowa			
1	KNNR-W 3	Oczyszczenie ścienne murów z cegły z wystrojem architektonicznym R-0,	m <sup>2</sup>		
d.1	1201-02	5 Krotność = 0.5			
	okna, drzwi	1.40*1.70*8*2+1.50*2.00 A (obliczenia pomocnicze)		41.080 =====	
	elewacja frontowa	(12.13*2+5.45+0.90*2)*7.31 B (obliczenia pomocnicze)		41.080 230.338 =====	
		1.00	m <sup>2</sup>	230.338 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	0.074	m	0.074	
				RAZEM	0.074
3	ZKNR C-1	Gruntowanie ścian bardzo nasiąkliwych - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0302-04	1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m <sup>2</sup>		
d.1	0722-02	1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1	0726-01	0.024	m <sup>2</sup>	0.024	
	ściany			RAZEM	0.024
6	KNNR 2	Dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): warstwa z włókna szklanego (podwójnie)	m		
d.1	1902-13	0.079	m	0.079	
	analogia			RAZEM	0.079
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-03	1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej - z demontażu mnoż. 0,3	m		
d.1	0510-04	Krotność = 0.3			
	analogia	0.074	m	0.074	
				RAZEM	0.074
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-05	0.217	m <sup>2</sup>	0.217	
				RAZEM	0.217
10	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1501-01	1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalk. własna	Koszt pracy rusztowań	mg		
d.1		0.211	mg	0.211	
				RAZEM	0.211
12	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysięciennych wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1613-01	1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej	m <sup>2</sup>		
d.1	1614-02	0.021	m <sup>2</sup>	0.021	
				RAZEM	0.021