
KOSZTORYS INWESTORSKI
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : ul. Międzynarodowa 48, Warszawa
dz. nr 15 obręb 3-01-11
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	ST D- 01.01.0 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 138.0/10000	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014
2 d.1	Kalkulacja własna	ST D- 01.01.0 1	Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
2			NAWIERZCHNIA TRAWIASTA			
3 d.2	KNR 2-01 0125-02 analogia	ST D- 13.00.0 0	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 138.000	m ² m ²	 138.000	
					RAZEM	138.000
4 d.2	KNR 2-21 0101-04	ST D- 13.00.0 0	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 138.00*0.05	m ³ m ³	 6.900	
					RAZEM	6.900
5 d.2	KNR 2-21 0101-05	ST D- 13.00.0 0	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km Krotność = 18 6.900	m ³ m ³	 6.900	
					RAZEM	6.900
6 d.2	KNR 2-21 0207-02	ST D- 13.00.0 0	Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III 138.0/10000	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014
7 d.2	KNR 2-21 0211-01	ST D- 13.00.0 0	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.014	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014
8 d.2	KNR 2-21 0211-02	ST D- 13.00.0 0	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm 0.014	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014
9 d.2	KNR 2-21 0215-01	ST D- 13.00.0 0	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim 0.014	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014
10 d.2	KNR 2-23 0208-02	ST D- 13.00.0 0	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.014	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014
11 d.2	KNR 2-21 0211-01	ST D- 13.00.0 0	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.014	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014
12 d.2	KNR 2-21 0211-02	ST D- 13.00.0 0	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 3 cm Krotność = 3 0.014	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014
13 d.2	KNR 2-21 0401-05	ST D- 13.00.0 0	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III 138.000	m ² m ²	 138.000	
					RAZEM	138.000
14 d.2	KNR 2-21 0209-01	ST D- 13.00.0 0	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.014	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-21 d.2 0209-02	ST D-13.00.0 0	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - potrącenie za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm Krotność = -1 0.014	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014
16	KNR 2-23 d.2 0208-02	ST D-13.00.0 0	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.014	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014
17	KNR 2-23 d.2 0207-04 analogia	ST D-13.00.0 0	Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpośrednio po zasianiu 0.014	ha ha	 0.014	
					RAZEM	0.014
3			OGRODZENIE			
18	Kalkulacja d.3 własna	ST D-10.02.0 0	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego, panelowego wys. 110 cm zgodnie z PT: - stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20 - słupy wysokości ok. 1,4 m wykonane z profilu stalowego 60 x 60 x 3 mm - rozstaw słupów co ok. 2,5 m - przesło wykonane z paneli wysokości 1,1 m. Panel bez przetłoczeń wzmacniających. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 3 mm - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005 44.500	m m	 44.500	
					RAZEM	44.500
19	Kalkulacja d.3 własna	ST D-10.02.0 0	Dostawa i montaż furtki dwuskrzydłowej o szerokości 2.00 m i wysokości 1.00 m 1.000	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
4			ZABAWKI I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
20	kalk. własna d.4	ST D-10.01.0 0	Dostawa i montaż Tablicy z regulaminem 1.000	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
21	kalk. własna d.4	ST D-10.01.0 0	Dostawa i montaż Ławki z oparciem 2.000	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
22	kalk. własna d.4	ST D-10.01.0 0	Dostawa i montaż Kosza na śmieci 1.000	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
23	kalk. własna d.4	ST D-10.01.0 0	Dostawa i montaż Zabawki - Zestaw ze zjeżdżalnią 1.000	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
24	kalk. własna d.4	ST D-10.01.0 0	Dostawa i montaż Zabawki - Karuzela tarczowa 1.000	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
25	kalk. własna d.4	ST D-10.01.0 0	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka diagonalna 1.000	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
26	kalk. własna d.4	ST D-10.01.0 0	Dostawa i montaż Zabawki - Bujak „motocykl” 1.000	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
27	kalk. własna d.4	ST D-10.01.0 0	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka wahadłowa, podwójna 1.000	szt. szt.	 1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.000