
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : ul. Grochowska, Warszawa
dz. nr 48/1 obręb 3-03-08
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	ST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			145.0/10000	ha	0.015	
					RAZEM	0.015
2 d.1	Kalkulacja własna	ST D- 01.01.01	Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
			1.000	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2			PRACE ROZBIÓRKOWE			
2.1			OGRODZENIE			
3 d.2. 1	KNR 2-31 0818-04 analogia	ST D- 01.03.00	Rozebranie ogrodzenia wysokości ok. 50 cm wykonanego z siatki stalowej, plecionej mocowanej do słupków z rur stalowych	m		
			15.000	m	15.000	
					RAZEM	15.000
4 d.2. 1	KNR 4-01 0108-11	ST D- 01.03.00	Wywiezienie gruzu i stali samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; wywóz ogrodzenia	m ³		
			6.000	m ³	6.000	
					RAZEM	6.000
5 d.2. 1	KNR 4-01 0108-12	ST D- 01.03.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km; za 9 km Krotność = 9	m ³		
			6.000	m ³	6.000	
					RAZEM	6.000
2.2			SŁUPKI BETONOWE			
6 d.2. 2	Kalkulacja własna	ST D- 01.03.00	Demontaż i wywóz z terenu budowy słupków betonowych - Słupki wykonane z połówek płyt chodnikowych częściowo wkopanych w ziemię	szt.		
			10.000	szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
2.3			KRZEWY			
7 d.2. 3	KNR 2-01 0109-06	ST D- 01.03.00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²		
			1.700	m ²	1.700	
					RAZEM	1.700
8 d.2. 3	KNR 2-01 0110-03 analogia	ST D- 01.03.00	Wywożenie krzewów na odległość do 2 km	mp		
			0.850	mp	0.850	
					RAZEM	0.850
9 d.2. 3	KNR 2-01 0110-05 analogia	ST D- 01.03.00	Wywożenie krzewów - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16	mp		
			0.850	mp	0.850	
					RAZEM	0.850
3			NAWIERZCHNIA TRAWIASTA			
10 d.3	KNR 2-01 0125-02 analogia	ST D- 13.00.00	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
			145.000	m ²	145.000	
					RAZEM	145.000
11 d.3	KNR 2-21 0101-04	ST D- 13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
			145.00*0.05	m ³	7.250	
					RAZEM	7.250
12 d.3	KNR 2-21 0101-05	ST D- 13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km Krotność = 18	m ³		
			7.250	m ³	7.250	
					RAZEM	7.250
13 d.3	KNR 2-21 0207-02	ST D- 13.00.00	Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III	ha		
			145.0/10000	ha	0.015	
					RAZEM	0.015
14 d.3	KNR 2-21 0211-01	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
			0.015	ha	0.015	
					RAZEM	0.015

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-21 d.3 0211-02	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
16	KNR 2-21 d.3 0215-01	ST D- 13.00.00	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
17	KNR 2-23 d.3 0208-02	ST D- 13.00.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
18	KNR 2-21 d.3 0211-01	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
19	KNR 2-21 d.3 0211-02	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 3 cm Krotność = 3 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
20	KNR 2-21 d.3 0401-05	ST D- 13.00.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III 145.000	m ² m ²	 145.000	
					RAZEM	145.000
21	KNR 2-21 d.3 0209-01	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
22	KNR 2-21 d.3 0209-02	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - potrącenie za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm Krotność = -1 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
23	KNR 2-23 d.3 0208-02	ST D- 13.00.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
24	KNR 2-23 d.3 0207-04 analogia	ST D- 13.00.00	Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpośrednio po zasianiu 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
4			OGRODZENIE			
25	Kalkulacja d.4 własna	ST D- 10.02.00	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego, panelowego wys. 110 cm zgodnie z PT: - stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20 - słupy wysokości ok. 1,4 m wykonane z profilu stalowego 60 x 60 x 3 mm - rozstaw słupów co ok. 2,5 m - przęsło wykonane z paneli wysokości 1,1 m. Panel bez przetłoczeń wzmacniających. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 3 mm - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005 49.000	m m	 49.000	
					RAZEM	49.000
26	Kalkulacja d.4 własna	ST D- 10.02.00	Dostawa i montaż furtki dwuskrzydłowej o szerokości 2.00 m i wysokości 1.00 m 1.000	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
5			ZABAWKI I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
27	kalk. własna d.5	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż Tablicy z regulaminem 1.000	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
28	kalk. własna d.5	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż Ławki z oparciem 2.000	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	d.5 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Kosza na śmieci	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
30	d.5 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Zestaw ze zjeżdżalnią	kpl		
			1.000	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
31	d.5 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Karuzela tarczowa	kpl		
			1.000	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
32	d.5 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka diagonalna	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
33	d.5 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Bujak „motocykl”	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
34	d.5 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka wahadłowa, podwójna	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000