
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : ul. Kobielska, Warszawa
dz. nr 84/4, 84/7 obręb 3-04-06
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	ST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 145.0/10000	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
2 d.1	Kalkulacja własna	ST D- 01.01.01	Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
2			PRACE ROZBIÓRKOWE			
2.1			CHODNIK			
3 d.2. 1	KNR 2-31 0807-01 analogia	ST D- 01.03.00	Rozebranie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm 14.500	m ² m ²	 14.500	
					RAZEM	14.500
4 d.2. 1	KNR 4-01 0108-11	ST D- 01.03.00	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 14.50*0.06	m ³ m ³	 0.870	
					RAZEM	0.870
5 d.2. 1	KNR 4-01 0108-12	ST D- 01.03.00	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km; dodatek za 9 km Krotność = 9 0.870	m ³ m ³	 0.870	
					RAZEM	0.870
2.2			KRZEWY			
6 d.2. 2	KNR 2-01 0109-06	ST D- 01.03.00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków 1.130	m ² m ²	 1.130	
					RAZEM	1.130
7 d.2. 2	KNR 2-01 0110-03 analogia	ST D- 01.03.00	Wywożenie krzewów na odległość do 2 km 0.570	mp mp	 0.570	
					RAZEM	0.570
8 d.2. 2	KNR 2-01 0110-05 analogia	ST D- 01.03.00	Wywożenie krzewów - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16 0.570	mp mp	 0.570	
					RAZEM	0.570
3			OBRIEŻA BETONOWE			
9 d.3	KNR 2-31 0401-03	ST D- 03.02.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 9.500	m m	 9.500	
					RAZEM	9.500
10 d.3	KNR 2-31 0402-04	ST D- 03.02.00	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 9.50*0.28*0.14	m ³ m ³	 0.372	
					RAZEM	0.372
11 d.3	KNR 2-31 0407-01	ST D- 03.02.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 9.500	m m	 9.500	
					RAZEM	9.500
12 d.3	KNR 1 0221-06	ST D- 03.02.00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III 9.50*0.3*0.3	m ³ m ³	 0.855	
					RAZEM	0.855
13 d.3	KNR 1 0208-02	ST D- 03.02.00	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km Krotność = 9 0.855	m ³ m ³	 0.855	
					RAZEM	0.855
4			NAWIERZCHNIA TRAWIASTA			
14 d.4	KNR 2-01 0125-02 analogia	ST D- 13.00.00	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 84.700	m ² m ²	 84.700	
					RAZEM	84.700

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-21 d.4 0101-04	ST D-13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 84.700*0.05	m ³ m ³	 4.235	
					RAZEM	4.235
16	KNR 2-21 d.4 0101-05	ST D-13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km Krotność = 18 4.235	m ³ m ³	 4.235	
					RAZEM	4.235
17	KNR 2-21 d.4 0207-02	ST D-13.00.00	Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III 84.70/10000	ha ha	 0.008	
					RAZEM	0.008
18	KNR 2-21 d.4 0211-01	ST D-13.00.00	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.008	ha ha	 0.008	
					RAZEM	0.008
19	KNR 2-21 d.4 0211-02	ST D-13.00.00	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm 0.008	ha ha	 0.008	
					RAZEM	0.008
20	KNR 2-21 d.4 0215-01	ST D-13.00.00	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim 0.008	ha ha	 0.008	
					RAZEM	0.008
21	KNR 2-23 d.4 0208-02	ST D-13.00.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.008	ha ha	 0.008	
					RAZEM	0.008
22	KNR 2-21 d.4 0211-01	ST D-13.00.00	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.008	ha ha	 0.008	
					RAZEM	0.008
23	KNR 2-21 d.4 0211-02	ST D-13.00.00	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 3 cm Krotność = 3 0.008	ha ha	 0.008	
					RAZEM	0.008
24	KNR 2-21 d.4 0401-05	ST D-13.00.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III 84.700	m ² m ²	 84.700	
					RAZEM	84.700
25	KNR 2-21 d.4 0209-01	ST D-13.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.008	ha ha	 0.008	
					RAZEM	0.008
26	KNR 2-21 d.4 0209-02	ST D-13.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - potrącenie za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm Krotność = -1 0.008	ha ha	 0.008	
					RAZEM	0.008
27	KNR 2-23 d.4 0208-02	ST D-13.00.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.008	ha ha	 0.008	
					RAZEM	0.008
28	KNR 2-23 d.4 0207-04 analogia	ST D-13.00.00	Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpośrednio po zasianiu 0.008	ha ha	 0.008	
					RAZEM	0.008
5			OGRODZENIE			
29	Kalkulacja własna d.5	ST D-10.02.00	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego, panelowego wys. 110 cm zgodnie z PT: - stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20 - słupy wysokości ok. 1,4 m wykonane z profilu stalowego 60 x 60 x 3 mm - rozstaw słupów co ok. 2,5 m - przesłó wykonane z paneli wysokości 1,1 m. Panel bez przetłoczeń wzmacniających. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 3 mm - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			49.000	m	49.000	
					RAZEM	49.000
30	Kalkulacja własna	ST D-10.02.00	Dostawa i montaż furtki dwuskrzydłowej o szerokości 2.00 m i wysokości 1.00 m	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
6			ZABAWKI I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
31	d.6 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Tablicy z regulaminem	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
32	d.6 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Ławki z oparciem	szt.		
			2.000	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
33	d.6 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Kosza na śmieci	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
34	d.6 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Zestaw ze zjeżdżalnią	kpl		
			1.000	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
35	d.6 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka diagonalna	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
36	d.6 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Bujak „motocykl”	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
37	d.6 kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka wahadłowa, podwójna	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000