
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : ul. Rybna/Wawerska, Warszawa
dz. nr 40/1, 40/4 obręb 3-02-06
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	ST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			124.0/10000	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
2 d.1	Kalkulacja własna	ST D- 01.01.01	Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
			1.000	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2			PRACE ROZBIÓRKOWE			
2.1			KRZEWY			
3 d.2. 1	KNR 2-01 0109-06 1	ST D- 01.03.00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²		
			0.570	m ²	0.570	
					RAZEM	0.570
4 d.2. 1	KNR 2-01 0110-03 analogia	ST D- 01.03.00	Wywożenie krzewów na odległość do 2 km	mp		
			0.280	mp	0.280	
					RAZEM	0.280
5 d.2. 1	KNR 2-01 0110-05 analogia	ST D- 01.03.00	Wywożenie krzewów - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16	mp		
			0.280	mp	0.280	
					RAZEM	0.280
3			NAWIERZCHNIA TRAWIASTA			
6 d.3	KNR 2-01 0125-02 analogia	ST D- 13.00.00	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
			124.000	m ²	124.000	
					RAZEM	124.000
7 d.3	KNR 2-21 0101-04	ST D- 13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
			124.00*0.05	m ³	6.200	
					RAZEM	6.200
8 d.3	KNR 2-21 0101-05	ST D- 13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km Krotność = 18	m ³		
			6.200	m ³	6.200	
					RAZEM	6.200
9 d.3	KNR 2-21 0207-02	ST D- 13.00.00	Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III	ha		
			124.0/10000	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
10 d.3	KNR 2-21 0211-01	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
			0.012	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
11 d.3	KNR 2-21 0211-02	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm	ha		
			0.012	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
12 d.3	KNR 2-21 0215-01	ST D- 13.00.00	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
			0.012	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
13 d.3	KNR 2-23 0208-02	ST D- 13.00.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
			0.012	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
14 d.3	KNR 2-21 0211-01	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
			0.012	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
15 d.3	KNR 2-21 0211-02	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 3 cm Krotność = 3	ha		
			0.012	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
16 d.3	KNR 2-21 0401-05	ST D- 13.00.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			124.000	m ²	124.000	
					RAZEM	124.000
17 d.3	KNR 2-21 0209-01	ST D-13.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
			0.012	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
18 d.3	KNR 2-21 0209-02	ST D-13.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - potrącenie za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm Krotność = -1	ha		
			0.012	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
19 d.3	KNR 2-23 0208-02	ST D-13.00.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
			0.012	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
20 d.3	KNR 2-23 0207-04 analogia	ST D-13.00.00	Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpośrednio po zasianiu	ha		
			0.012	ha	0.012	
					RAZEM	0.012
4			OGRODZENIE			
21 d.4	Kalkulacja własna	ST D-10.02.00	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego, panelowego wys. 110 cm zgodnie z PT: - stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20 - słupy wysokości ok. 1,4 m wykonane z profilu stalowego 60 x 60 x 3 mm - rozstaw słupów co ok. 2,5 m - przęsła wykonane z paneli wysokości 1,1 m. Panel bez przetłoczeń wzmacniających. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 3 mm - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005	m		
			33.000	m	33.000	
					RAZEM	33.000
22 d.4	Kalkulacja własna	ST D-10.02.00	Dostawa i montaż furtki dwuskrzydłowej o szerokości 2.00 m i wysokości 1.00 m	szt		
			1.000	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
5			ZABAWKI I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
23 d.5	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Tablicy z regulaminem	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
24 d.5	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Ławki z oparciem	szt.		
			2.000	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
25 d.5	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Kosza na śmieci	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
26 d.5	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Zestaw ze zjeżdżalnią	kpl		
			1.000	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
27 d.5	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Karuzela tarczowa	kpl		
			1.000	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
28 d.5	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka diagonalna	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
29 d.5	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Bujak „motocykl”	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
30	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka wahadłowa, podwójna	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000