

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące zadania pn. „Modernizacja Parku

im. J. Polińskiego”

1. Czy należy wygrodzić czasowym ogrodzeniem teren budowy budynków?

Ad. 1 Tak. Koszty należy wliczyć w cenę oferty

2. Czy materiał rozbiórkowy staje się własnością wykonawcy?

Ad. 2 Elementy małej architektury (np. ławki, kosze itp.) należy przekazać protokołem Zamawiającemu.

3. Proszę o przesłanie wykazu załączonych do materiałów przetargowych przedmiarów robót.

Ad. 3 Wszystkie przedmiary robót są w materiałach przetargowych w wersji elektronicznej.

4. Prosimy o podanie kolorów kostki granitowej 10x10x10cm i 10x10x8cm kolor mix? Czy ma być to kostka np. szaromda i czarna. Ile procentowo ma być każdego koloru.

Ad. 4 Proporcje kolorów dla uzyskania efektu są następujące:

- szara 30%

- szarżółta 25%

- czerwona 25%

- czarna lub bazalt sjenit 20%

Dotyczy to zarówno kostki gr. 8 jak i 10cm. Są to naturalne kolory kostki granitowej występującej w rejonie Strzegomia.

Próbki kostki mix przedstawić do akceptacji projektanta przed rozpoczęciem prac.

5. Czy kostka granitowa gr. 10cm i gr.8cm groszkowana ma być cięta ze wszystkich stron, czy tylko góra i dół, a boki surowołupane, czy też kostka ma być ze wszystkich stron surowołupana?

Ad. 8 Faktura groszkowana. Kostka ma być cięta z góry i z dołu, boki mogą być surowołupane.

6. Czy nawierzchnia placu (wejście do parku) ma być wykonana z płyt betonowych grafitowych 60x90x7cm czy też zgodnie z opisem w Projekcie Budowlanym tom 2 (14.01 .PB.A.00.Opis) z płyt bazaltowych gr.5cm fazowanych?

Ad. 6 Nawierzchnia placu ma być wykonana z płyt betonowych 60x90x7 w kolorze grafitowym, zgodnie z projektem wykonawczym.

7. Naszym zadaniem w przedmiarze robót na nawierzchnie drogowe w poz.28 i 30 nastąpiło zdublowanie pozycji. Prosimy o ustosunkowanie się.

Ad. 7 Pozycje omyłkowo zostały zdublowane. Należy wykreślić poz. 28.

8. Jaką konstrukcję nawierzchni, którą należy wykonać mają miejsca postojowe do obsługi pawilonów parkowych i w której pozycji przedmiarowej są one umieszczone.

Ad. 8 Miejsca postojowe są wyznaczone na istniejącym parkingu i nie trzeba wykonywać tam nowej nawierzchni.

9. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów? Kto ponosi opłaty za wycinkę drzew i krzewów?

Ad. 9 Tak. Opłaty ponosi Zamawiający.

10. Czy okładzina kamienna niecki fontanny ni a być z granitu strzegomskiego czy strzeińskiego (rozbieżność w dokumentacji)?

Ad. 10 Okładziny niecki fontanny należy wykonać z granitu strzegomskiego.

11. Czy rury technologiczne do fontanny są prowadzone w kanale technologicznym? Jeżeli tak, z czego jest wykonany ten kanał, proszę o przesłanie przekroju.

Ad. 11 Nie są prowadzone w kanale technologicznym.

12. Ilości nawierzchni drogowych podane w opisie PW różnią się od podanych w przedmiarach robót (nawierzchnia Hanse Grand, kostka granitowa, płyty betonowe). Prosimy o ustosunkowanie się.

Ad. 12 Należy przyjąć ilości nawierzchni z dokumentacji projektowej

13. Proszę o wyjaśnienie ilości przedstawionych w przedmiarze robót elektrycznych w pozycjach:

Poz. 12 – układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m YKY 5x35.

Poz. 13 – układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m YKY 3x2,5.

Poz. 15 - układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m YKY 2x6.

Poz. 16 - układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m YKY 4x120.

Poz. 40 – układanie rur ochronnych DVK 110 w rowie kablowym.

Poz. 40a - montaż uziomu powierzchniowego. Odmierzenie i ucięcie bednarki stalowej, ocynkowanej 30x4

Ad. 13. Poz. 12 – układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m YKY 5x35.

Odp. Należy przyjąć ilość 2850mb.

Poz. 13 – układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m YKY 3x2,5.

Odp. Należy przyjąć ilość 937mb.

Poz. 15 - układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m YKY 2x6.

Odp. Należy przyjąć ilość 340mb.

Poz. 16 - układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m YKY 4x120.

Odp. - Należy przyjąć ilość 230mb.

Poz. 40 – układanie rur ochronnych DVK 110 w rowie kablowym.

Odp. Należy przyjąć ilość 4230mb.

Poz. 40a - montaż uziomu powierzchniowego. Odmierzenie i ucięcie bednarki stalowej, ocynkowanej 30x4.

Odp. Należy przyjąć ilość 4250mb.

14.

Czy w zakres przetargu wchodzi wyposażenie budynków „pod klucz” (tzn. z białym montażem, szafkami, lodówką, czajnikiem kuchenką, itp. – wyszczególnione w opisie 14.01.PW.A.I.00). Jeżeli tak – prosimy o przedmiary robót.

Ad. 14 Nie wchodzi

15.

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie instalacji alarmowej i monitoring w budynku A. Jeżeli tak - prosimy o przedmiary robót.

Ad. 14 Nie wchodzi

16.

Dot. nawierzchni typu Playtop - prosimy o konkretne określenie konstrukcji grubości oraz powierzchni dolnej warstwy typu Playtop z kawałków gumy pod każdym z urządzeń zabawowych (grubość zależna jest od wysokości swobodnego upadku z urządzeń zabawowych).

Ad 16: Grubość dolnej warstwy nawierzchni bezpiecznej w strefach bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń należy dostosować do wysokości swobodnego upadku z tych urządzeń. Wysokości te podane są w opisach urządzeń. W opisie nawierzchni podana jest tabela do obliczania grubości dolnej warstwy nawierzchni bezpiecznej.

Grubość warstwy górnej, barwnej, zgodnie z dok. projektową wyniesie 1,5cm na całej powierzchni.

W przypadku stosowania produktów równoważnych w stosunku do Playtop grubości warstw należy dostosować do wysokości upadku z urządzeń stojących na tej nawierzchni, zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń i zastosowanych nawierzchni.

17.

Czy w zakres przetargu wchodzi drewniany podest przy placu Zabaw. Jeżeli tak prosimy o przedmiary, określenie technologii wykonania oraz materiału i koloru z jakiego ma być wykonany podest.

Ad 17: nie

18.

Z jakiej nawierzchni są wykonane opaski dzielące pomiędzy ścieżką bitumiczną a ścieżką z HanseGrand? Prosimy o przedmiary.

Ad 18: jest to teren zieleni, należy tam wykonać żywoplot wg projektu zieleni. Oferent powinien zapoznać się z całością dokumentacji.

19.

W przedmiarze robót w nawierzchni bezpiecznej Playtop brakuje warstwy wyrównawczej z kłińca i warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego. Prosimy o ustosunkowanie się.

Ad 19: W przedmiarze błędnie opisano warstwę z kruszywa łamanego jak "kruszywo naturalne". Grubość warstwy pozostaje bez zmian - 15 cm. Zabrakło natomiast warstwy kłińca gr. 5 cm. Należy dodać tę warstwę zgodnie z dokumentacją projektową.

20.

Po przeliczeniu ilości nawierzchni bezpiecznych z danych technicznych kart urządzeń zabawowych wychodzi 545m² nawierzchni bezpiecznej do ułożenia. Prosimy o ustosunkowanie się.

Ad 20: Plac zabaw należy wykonać wg dokumentacji projektowej, tj rysunków technicznych i opisu. Plac zabaw jest większy niż zsumowane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń, i składa się z dwóch obszarów pokrytych różnymi rodzajami nawierzchni bezpiecznej - syntetyczną - 148m², i ze żwirku 2-8mm - 1061m². Oferent powinien zapoznać się z całością dokumentacji.