

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem  
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

: WYMIANA PODŁÓG I DRZWI  
: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 WARSZAWA UL CYRKŁOWA1  
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274  
:  
:

: MARIUSZ CZYŻ  
: 17.03.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.03.2014

Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż  
-274-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>wymiana podłóg i drzwi SP 279</b>					
1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z płytek PCW z listwami i cokołami	m <sup>2</sup>		
		703.18	m <sup>2</sup>	703.180	
				RAZEM	703.180
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach z usunięciem warsw kleju	m <sup>2</sup>		
		703.18	m <sup>2</sup>	703.180	
				RAZEM	703.180
3	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc		
		69	miejsc	69.000	
				RAZEM	69.000
4	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		138	m	138.000	
				RAZEM	138.000
5	KNR 2-02 1102-04	Dylatacje podłóży- listwa metalowa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - po zerwanych cokołach i ościeżach	m		
		370	m	370.000	
				RAZEM	370.000
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi 21 szt. o powierzchni do 2 m2	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 1.40x2.05 o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		2.87	m <sup>2</sup>	2.870	
				RAZEM	2.870
9	KNR 7 0503-08	Drzwi przylukowe aluminiowe 0.9x2.0 szt. 14 z obróbkami tynków ościeży i malowaniem	m <sup>2</sup>		
		25.2	m <sup>2</sup>	25.200	
				RAZEM	25.200
10	KNR 7 0503-08	Drzwi przylukowe aluminiowe 0.9x2.0 szt. 5 wyciszone, z obróbką ościeży i malowaniem tynków po wymianie	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 7 0503-08	Drzwi przylukowe aluminiowe dwuskrzydłowe 1.40x2.05 szt. 1 z obrobieniem tynków ościeży i malowaniem	m <sup>2</sup>		
		2.87	m <sup>2</sup>	2.870	
				RAZEM	2.870
12	KNR 7 0203-04	Drzwi stalowe antywłamaniowe z atestem 0.9x2.0 m z dwoma zamkami do sali komputerowej z wymianą i obróbkami ościeży i malowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNR 7 0701-05	Wymiana naswietli z tworzyw sztucznych o wymiarach 0.9x2.40 m 1 szt.	m <sup>2</sup>		
		2.16	m <sup>2</sup>	2.160	
				RAZEM	2.160
14	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" dwukrotnie - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		703.18	m <sup>2</sup>	703.180	
				RAZEM	703.180
15	NNRNB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		661.26	m <sup>2</sup>	661.260	
				RAZEM	661.260
16	NNRNB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm do 10 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 5	m <sup>2</sup>	661.260	
		661.26			
				RAZEM	661.260
17	NNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej gr 2 mm i grubości warstwy użytkowej minimum 0.7 mm nie gorsze niż typu Smaragd - minimum dwukolorowe z wywinięciem na ścianę 10 cm jako cokół	m <sup>2</sup>		
		703.18	m <sup>2</sup>	703.180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	703.180
18	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		16.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		703.18	m <sup>2</sup>	703.180	
				RAZEM	703.180
20	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 z wycieszeniem płytami z wełny mineralnej, zabudowa po zlikwidowanych drzwiach i przejściach	m <sup>2</sup>		
		7.2	m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
21	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		570	m	570.000	
				RAZEM	570.000
22	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych silikonem-uszczelnienie cokołów	m		
		570	m	570.000	
				RAZEM	570.000
23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia folią	m <sup>2</sup>		
		350	m <sup>2</sup>	350.000	
				RAZEM	350.000
24	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obudów drewnianych grzejników a po wymianie podłóg ponowny ich montaż	m <sup>2</sup>		
		42	m <sup>2</sup>	42.000	
				RAZEM	42.000
25	wycena własna	Wyniesienie sprzętów i wyposażenia z pomieszczeń a porównanie ponowne wniesienie (bez sprzętu elektronicznego)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z demontażu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		24	m <sup>3</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
27	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 24 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 24	m <sup>3</sup>	24.000	
		24			
				RAZEM	24.000

---

## PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem  
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

: WYMIANA PODŁÓG I DRZWI I PIĘTRO  
: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 WARSZAWA UL CYRKLOWA1  
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274  
:

: MARIUSZ CZYŻ  
: 12.02.2015

---


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.02.2015

Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR

  
Mariusz Czyż  
-2741-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>wymiana podłóg i drzwi I piętro SP 279</b>					
1	KNNR 2 1206-02 analogia	Wymiana posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych na posadzki rulonowe zgrzewane bez warstwy izolacyjnej gr 2 mm i grubości warstwy użytkowej minimum 0.7 mm nie gorsze niż typu Smaragd - minimum dwukolorowe z wywinięciem na ścianę 10 cm jako cokół z zerwaniem starych zużytych, naprawą podłogi posadzkowych, wykonaniem warstw wyrównawczych samopoziomujących, zgrzewaniem, naprawa tynków po zerwanych cokołach ich malowaniem.	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 7 0701-04 analogia	Wymiana naświetli z tworzyw sztucznych 0.9x2.4 m2 z wykuciem starych drewnianych, obróbką tynków i malowaniem ościeży, wywiezieniem materiałów z demontażu	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>