

Wszystkie załączniki do SIWZ są widoczne na stronie <http://zamowienia.pragapld.waw.pl>

- 1 – poz. przedmiaru 7 – wstawiono pomyłkowo wymiary drzwi 2,5x2.75 a powinno być **1.6x2.75** w związku z powyższym obmiar bez zmian,
- 2 – poz. przedmiaru 8 – wymiana drzwi obmiar jak pozycja powyżej, ponadto zamek z wkładką z klamką, trzy zawiasy, przeszklenie szybą bezpieczną od klamki(ok. 85 cm)
- 3 – poz. przedmiaru 9 – kratki 12, drzwiczki 6 o wymiarach 20x25 cm z PCW
- 4 – poz. przedmiaru 10 – pozycję wycenić łącznie z listwami przyjmując 1,5 mb listew na 1m2 boazerii,
- 5 – poz. przedmiaru 11 – bez wygłuszania wełną,
- 6 – poz. przedmiaru 12 – w pozycji należy ująć zgodnie z opisem wymianę wykładziny, naprawa ma polegać na wyrównaniu podłoża po zerwanej wykładzinie(szpachlowanie) które należy wkalkulować w koszt pozycji, materiał określony w specyfikacji napraw – dobrany kolorystycznie do wykładzin istniejących. Wymiary wyszczególnione w opisie - do 1m2, miejsca wymiany ze względu na ilość będą wskazane na wprowadzeniu, ogólnie na remontowanych korytarzach.
- 7 – poz. przedmiaru 14 i 15 – pozycja jako analogiczna, przyjąć wg. przedmiaru z wstawieniem materiału jak pod powłoki malarskie np. CT 17.
- 8 – poz. przedmiaru 19 – przyjąć jak w przedmiarze wkalkulowując w cenę 4 mb listwy narożnej wypukłej z pcw z zamontowaniem.