

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie remontu pionu sanitariatów chłopców (parter, I piętro, II piętro oraz podpiwniczenie w zakresie wymiany instalacji sanitarnych z robotami budowlanymi) w Gimnazjum Nr 19 – XXXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie.**

### Zakres robót:

- zakresem robót objęty jest pion sanitariatów chłopców. W zakres robót wchodzi demontaż wszystkich urządzeń i wyposażenia zespołu sanitariatów, rozbiórki częściowe ścian ze skuciem okładzin ściennych i posadzek, wykonanie nowej glazury na ścianach i nowych podłóg z terakoty, malowanie emulsyjne pomieszczeń z gipsowaniem ścian, wykonanie nowych przegród kabin sanitarnych systemowych z laminatu.
- remont generalny sanitariatów z wymianą instalacji wodnych i kanalizacyjnych od drugiego piętra do poziomów w piwnicach wraz z wyposażeniem w urządzenia.
- elektrycznie wymiana lamp i osprzętu oświetleniowego, gniazd, wyłączników.

**Szczegółowy zakres robót w określony w przedmiarach.**

### I. Roboty rozbiórkowe i transportowe CPV 45111220-

- zerwanie posadzek z terakoty wraz z wylewkami posadzkowymi,
- rozbiórka murowanych przegród w sanitariatach i ścianek działowych z cegły,
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i naświetli,
- skucie okładzin ścian z glazury,
- demontaż instalacji wodnych, kanalizacji i osprzętu sanitarnego,
- demontaż lamp i osprzętu elektrycznego z częściową wymianą przewodów,
- wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

### II. Roboty stolarskie i ślusarskie CPV45421000-4

- wstawienie nowego naświetla(okna) wewnętrznego z PCW w sanitarium III piętra,
- wstawienie nowych drzwi drewnianych w gotowych otworach w murze,
- montaż systemowych przegród kabin ustępowych z laminatu,

### III. Roboty posadzkowe i okładzinowe CPV 45262300-4

- wyrównanie podłogi i wykonanie izolacji,

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod ułożenie posadzek,
- ułożenie posadzek z gresu antypoślizgowego w pomieszczeniach sanitariatów,
- wykonanie uzupełnień tynków w pomieszczeniach remontowanych,
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi w sanitariatach,

#### **IV. Roboty malarskie CPV 45442100-8**

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,
- uzupełnienia malowania farbami olejnymi lamperii po wymianie drzwi,
- malowania olejne rur i grzejników,

#### **V. Roboty sanitarne CPV 45332200-5 i elektryczne CPV 45314320**

- wykonanie nowych instalacji wody zimnej i ciepłej i kanalizacyjnej,
- wymiana częściowa instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach.