

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem  
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 312  
: UL. UMIŃSKIEGO 12 03-984 WARSZAWA  
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274  
: BUDOWLANA

: MARIUSZ CZYŻ (BUDOWLANA)  
: 09.02.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PODINSPEKTOR

Data opracowania  
09.02.2016

  
Data wykonania  
-2741-

| Lp.                      | Podstawa                                  | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|--------------------------|---|---|----------------|---------|---------|
| <b>sala gimnastyczna</b> |   |   |                |         |         |
| 1                        |   |   |                |         |         |
| d.1                      | KNR 4-01<br>0414-05<br>analogia           | Demontaż a po remoncie montaż drabinek gimnastycznych   | m <sup>2</sup> |         |         |
|                          |   | 51.5  | m <sup>2</sup> | 51.500  |         |
|                          |   |   |                | RAZEM   | 51.500  |
| 2                        | Wycena<br>d.1<br>wlasna                   | Dostawa i montaż kompletnych kotar grodzących salę gimnastyczną na sektory wysokość sali 7,50 m, szerokość 17.80 m. do wysokości 2.50 m materiał pełny, wyżej siatka z tworzywa o oczkach 10x10 cm ze sterowaniem elektrycznym, łącznie z konstrukcją do montażu i torowiskiem z przystosowaniem i podłączeniem do instalacji elektrycznej. | kpl.           |         |         |
|                          |   | 2   | kpl.           | 2.000   |         |
|                          |   |   |                | RAZEM   | 2.000   |
| 3                        | KNR 2-02<br>d.1<br>2004-02                | Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                          |   | 26.55   | m <sup>2</sup> | 26.550  |         |
|                          |   |   |                | RAZEM   | 26.550  |
| 4                        | KNR 2-02<br>d.1<br>2003-06                | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 z izolacją dźwiękochłonną płytami z wełny mineralnej gr. 100 mm  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                          |   | 26.55   | m <sup>2</sup> | 26.550  |         |
|                          |   |   |                | RAZEM   | 26.550  |
| 5                        | KNNR 3<br>d.1<br>0605-04                  | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                          |   | 629.1   | m <sup>2</sup> | 629.100 |         |
|                          |   |   |                | RAZEM   | 629.100 |
| 6                        | KNNR 3<br>d.1<br>0605-06                  | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem - ściany   | m <sup>2</sup> |         |         |
|                          |   | 35.4  | m <sup>2</sup> | 35.400  |         |
|                          |   |   |                | RAZEM   | 35.400  |
| 7                        | KNR 4-01<br>d.1<br>1212-05                | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat prostych (krat i drzwi, wentylacji, konstrukcje koszy, wsporniki osłon)   | m <sup>2</sup> |         |         |
|                          |   | 16  | m <sup>2</sup> | 16.000  |         |
|                          |   |   |                | RAZEM   | 16.000  |
| 8                        | KNR-W 4-<br>d.1<br>01 1216-01<br>analogia | Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową twardą (pod kolumny rusztowań)  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                          |   | 33.67   | m <sup>2</sup> | 33.670  |         |
|                          |   |   |                | RAZEM   | 33.670  |
| 9                        | KNR-W 4-<br>d.1<br>01 1216-01             | Zabezpieczenie pomieszczenia oraz okien folią   | m <sup>2</sup> |         |         |
|                          |   | 330   | m <sup>2</sup> | 330.000 |         |
|                          |   |   |                | RAZEM   | 330.000 |
| 10                       | KNR 2-02<br>d.1<br>1612-06                | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m   | kol.           |         |         |
|                          |   | 36  | kol.           | 36.000  |         |
|                          |   |   |                | RAZEM   | 36.000  |





