



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga-Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509  
ppl.[wzp@um.warszawa.pl](mailto:wzp@um.warszawa.pl) [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

Warszawa, dn. 17 luty 2016 r.

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/11/16

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy Stanisława Augusta w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy**– nr sprawy UD-VI-ZP/11/16.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej informuje, że do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań oraz treść odpowiedzi zamieszczamy niżej:

1. Do jakiej wysokości i jaki ma mieć kolor elastomer naniesiony na słupy oświetleniowe?

**AD. 1** Elastomer ma być naniesiony fabrycznie do dolnej krawędzi wnętrza, w kolorze słupa.

2. Na jaki kolor mają być anodowane słupy oświetleniowe: kolor aluminium, czy grafitowy CI-65?

**AD. 2** Słupy mają być anodowane na kolor grafitowy CI-65.

3. Oprawa ma być montowana bezpośrednio na słupie, czy na wysięgniku?

**AD. 3** Oprawa ma być montowana na wysięgniku.

4. Jakie należy przyjąć słupy oświetleniowe do wyceny: słup aluminiowy o wysokości 10 m z wysięgnikiem o długości 1 m, czy słup aluminiowy bez wysięgnika wysokość zawieszenia oprawy 7m.

**AD.4** Do wyceny należy przyjąć słup aluminiowy o wysokości 10 m (Sal 10) z wysięgnikiem Wł 1 – 1,2 – 3,7 - 5.

5. Ile słupów i opraw należy przyjąć do wyceny? W przedmiarze pozycja 23 jest napisane 10 sztuk, na rysunku plan zagospodarowania terenu jest 11 sztuk, opis przedmiotu zamówienia mówi o 10 sztukach, na rysunku Plan oświetlenia jest 11 sztuk.

**AD. 5** Do wyceny należy przyjąć 11 sztuk słupów.

6. Czy kabel od projektowanej latarni LO1 do istniejącego słupa 32592 i kabel od projektowanej latarni LO11 do istniejącego słupa 3528 zostaje istniejący nie wymienia się go na kabel YKY 5x25mm<sup>2</sup> ?

**AD. 6** Kabel od projektowanej latarni LO1 do istniejącego słupa 32592 i kabel od projektowanej latarni LO11 do istniejącego słupa 3528 należy wymienić na kabel YKY 5x25mm<sup>2</sup>.

7. W przedmiarze robót w pozycji 22 jest podana jednostka kpl. Czy nie powinna być jednostka „metr”.

**AD. 7** W przedmiarze robót w poz. 22 powinno być jednostka „metr”.

8. Na rysunku nr 02 Plan oświetlenia suma projektowanych odcinków oświetlenia wynosi 329 metrów, natomiast w przedmiarze jest 250. Ile metrów kabla YKY 5x25mm<sup>2</sup> należy przyjąć do wyceny?

**AD. 8** Do wyceny należy przyjąć 329 + 60 metrów kabla YKY 5x25mm<sup>2</sup> (2 przeszła z pyt. 6) .

9. Na jaki kolor ma być pomalowana oprawa oświetleniowa?

**AD. 9** Kolorystyka oprawy powinna być dostosowana do koloru słupa, tj. CI-65 (grafitowy).

10. Czy pod istniejącymi wjazdami i projektowanym parkingiem należy ułożyć rury osłonowej SRS?

**AD. 10** Pod istniejącymi wjazdami i projektowanym parkingiem należy ułożyć rury osłonowe SRS.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 23.02.2016 r. na dzień **26.02.2016 r.** składanie ofert do godz. **12:00** otwarcie ofert o godz. **14:00**.

*Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert jest konieczne, gdyż udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi powodują konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej co skutkuje obowiązkiem Zamawiającego aby dać Wykonawcom niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. (podst. prawna: art. 38 ust 6 w zw. z art. 38 ust 4a ustawy Pzp)*