

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH-BUDŻET PARTYCYPACYJNY
ADRES INWESTYCJI : 04-349 WARSZAWA UL. SZASERÓW 117
INWESTOR : URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M.CZYŻ (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2016

WYKONAWCA :

Data opracowania
15.01.2016

INWESTOR :

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż

Data zatwierdzenia -2741-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia z trawy syntetycznej			
1	KNR 2-23	Demontaż stalowych bramek do gry w piłkę ręczną	szt.		
d.1	0310-07				
	analogia				
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Rozbiórka nawierzchni z trawy syntetycznej	m ²		
d.1	kalk. własna				
		968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
3	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 3 cm- miał kamienny 0-4 mm - wyrównaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy	m ²		
d.1	0104-03				
	analogia				
		968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
4	KNNR 2	Nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i wykonaniem linii zgodnie z PT	m ²		
d.1	1206-01				
	analogia				
	0	968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
5	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej kompletnych z siatkami	szt.		
d.1	0310-07				
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-23	WYMIANA Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 6.0 m analogia wymiana piłkochwyty na wykonowe wysokości 6 m słupy 100x100x3 mm kwadratowe ocynkowane z siatką z włókna polipropylenowego gr 4 mm oczka 10x10 cm kolor zielony	m		
d.1	0401-03				
	analogia				
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km; wywóz rozebranej nawierzchni	m ³		
d.1	0108-11				
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 4-01	Wywiezieniemateriałów z demontażu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każde 29 km; Krotność = 9	m ³		
d.1	0108-12				
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
9		Utylizacja poliuretanu	m ³		
d.1	kalk. własna				
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000

