

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Remont ogrodzenia - rozbiórka			
d.1	KNR 2-25 0312-03 analogia	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-25 d.1 0312-03	Demontaż bramy i furtki z kształtowników ze słupkami z profili zamkniętych	m ²		
		0.027	m ²	0.027	
				RAZEM	0.027
3	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		0.006	m ³	0.006	
				RAZEM	0.006
4	KNR 2-25 d.1 0419-05 analogia	Rozebranie słupków z kątowników	szt.		
		0.246	szt.	0.246	
				RAZEM	0.246
5	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		0.107	m ²	0.107	
				RAZEM	0.107
6	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
		0.083	m	0.083	
				RAZEM	0.083
7	KNR 4-01 d.1 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		(poz. 1*0.05)+(poz. 2*0.05)+poz. 3+(poz. 4*0.05)+(poz. 5*4*0.018)+(poz. 6*0.027)	m ³	0.080	
				RAZEM	0.080
8	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km x 24 km	m ³		
		Krotność = 24	m ³	0.080	
		poz. 7		RAZEM	0.080
9	d.1 kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki	m ³		
		poz. 7	m ³	0.080	
				RAZEM	0.080
2	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
10	KNR 2-01 d.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		0.306	dół.	0.306	
				RAZEM	0.306
11	KNR 2 d.2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		poz. 10*0.35*0.35*1.00	m ³	0.037	
				RAZEM	0.037
12	KNR 4-01 d.2 0203-01 analogia	Regulacja i uzupełnienie stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
		poz. 11	m ³	0.037	
				RAZEM	0.037
13	KNR 5 d.2 1001-01 analogia	Montaż słupków stal. [60*60*2 wys. 2.40]	szt.		
		poz. 10	szt.	0.306	
				RAZEM	0.306
14	KNR 2-02 d.2 1808-02	Montaż bramy wjazdowej i furtki stalowej na słupkach z rur lub kształtowników	kpl.		
		0.004	kpl.	0.004	
				RAZEM	0.004
15	KNR 2 d.2 1604-07	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników	m ²		
		poz. 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2 kalk. własna	Ocynkowanie konstrukcji	kg		
		poz. 15*9.00+poz. 13*3.67*2.40	kg	11.695	
				RAZEM	11.695