

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: REMONT SZATNI, KORYTARZY I PIĘTRA
: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 135 WARSZAWA UL BARTOSIKA 5
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
:

: MARIUSZ CZYŻ
: 6.04.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
6.04.2016

Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż
-2741-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont korytarzy I piętra SP 135						
1		KNR 4-01 0701-02	Odbicie odstających tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 po zerwanych boazeriach 11.6	m ² m ²	 11.600	
					RAZEM	11.600
2		KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) po zerwanych boazeriach i cokołach 11.6	m ² m ²	 11.600	
					RAZEM	11.600
3		KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 195.31	m ² m ²	 195.310	
					RAZEM	195.310
4		KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł(30x15) 16	szt. szt.	 16.000	
					RAZEM	16.000
5		KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie ściany, sufit 409.25	m ² m ²	 409.250	
					RAZEM	409.250
6		KNR 2-02 2009-04	gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 232.8	m ² m ²	 232.800	
					RAZEM	232.800
7		KNR 2-02 2009-02	gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku ze wzmocnieniem naroży wypukłych systemowym kątownikiem 176.45	m ² m ²	 176.450	
					RAZEM	176.450
8		KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni(I piętro+holi) 509.25	m ² m ²	 509.250	
					RAZEM	509.250
9		KNR-W 4-01 1216-01- analogia	Zabezpieczenie podłóg, mebli i wyposażenia folią 250	m ² m ²	 250.000	
					RAZEM	250.000
10		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12	m m	 12.000	
					RAZEM	12.000
11		KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 195.31	m ² m ²	 195.310	
					RAZEM	195.310
12		NNRNKB 202 2609-05 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian budynków "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki (pod mozaiką) 195.31	m ² m ²	 195.310	
					RAZEM	195.310
13		KNR 0-17 0929-05	Wyprawa cienkowarstwowa żywiczna mineralna o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu(lamperie) 195.31	m ² m ²	 195.310	
					RAZEM	195.310
14		KNR-W 2-02 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone kompletne z płyty pełnej typu PORTA - 90 szt1., 80 szt.8, 70 szt. 2, 17.4	m ² m ²	 17.400	
					RAZEM	17.400
15		KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 6	kpl. kpl.	 6.000	
					RAZEM	6.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16		KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 9 6	kpl. m kpl.	 6.000	 9.000 6.000
					RAZEM	6.000
17		KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
					RAZEM	6.000
18		KNR 2-15 0415-01	Zawór zawór grzejnikowy z głowicą termoregulacyjną o śr. nom. do 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
					RAZEM	3.000
19		KNR 2-15 0417-02	Grzejniki stalowe tłoczone płytowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 typ C 600x800 mm 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
					RAZEM	3.000
20	B.01.0 2.00	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z demontażu sprzymowanego samochodu-mi skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
					RAZEM	1.500
21	B.01.0 2.00	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu sprzymowanego samochodu-mi skrzyniowymi - za następne 24 km Krotność = 24 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
					RAZEM	1.500