

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Remont ogrodzenia - rozbiórka			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m		
d.1	0818-05	27.10	m	27.10	
				RAZEM	27.10
2	KNR 2-25	Demontaż 1 furtki z kształtowników dla R=0,70	m <sup>2</sup>		
d.1	0312-03	(1.00*1.50)	m <sup>2</sup>	1.50	
	analogia			RAZEM	1.50
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03	(0.20*0.20*0.50)*13+(0.10*0.50*24.50)	m <sup>3</sup>	1.49	
				RAZEM	1.49
4	KNR 2-25	Rozebranie słupków z profili stalowych	szt.		
d.1	0419-05	13	szt.	13.00	
	analogia			RAZEM	13.00
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-14	gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km (poz.1*1.50*0.05)+(poz.2*0.05)+poz.3+0.10	m <sup>3</sup>	3.70	
				RAZEM	3.70
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-16	- za każdy nast. 1 km x 24 km Krotność = 24 poz.5	m <sup>3</sup>	3.70	
				RAZEM	3.70
7		Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	poz.5	m <sup>3</sup>	3.70	
				RAZEM	3.70
2	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
8	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.	dół.		
d.2	0312-10	gruntu III) 10	dół.	10.00	
				RAZEM	10.00
9	KNR 2	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj-	m <sup>3</sup>		
d.2	0106-02	nym poz.8*0.35*0.35*1.00	m <sup>3</sup>	1.23	
				RAZEM	1.23
10	KNR 4-01	Regulacja i uzupełnienie stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
d.2	0203-01	poz.9	m <sup>3</sup>	1.23	
				RAZEM	1.23
11	KNR 5	Montaż słupków stal. [ 60*60*3 wys.2.30 ] dla R=0,40	szt.		
d.2	1001-01	poz.8	szt.	10.00	
	analogia			RAZEM	10.00
12	KNR 2	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojonych	t		
d.2	0105-01	0.45	t	0.45	
				RAZEM	0.45
13	KNR 2	Osadzenie przęseł z profili w ramach z profili stalowych dla R=0,70	m <sup>2</sup>		
d.2	1604-07	43.00	m <sup>2</sup>	43.00	
	analogia			RAZEM	43.00
14		Ocynkowanie konstrukcji	kg		
d.2	kalk. własna	1160.00	kg	1160.00	
				RAZEM	1160.00
15		Wykonanie operatu geodezyjnego i geodezyjnej dokumentacji powyko-	kpl.		
d.2	kalk. własna	nawczej 1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

