

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych			
1	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.1	0507-04 z.o. 3.4.				
		4,00	m	4,00	
				RAZEM	4,00
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		202,00	m ²	202,00	
				RAZEM	202,00
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11				
		5,00	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12				
		Krotność = 24			
		poz.3	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
5	ZKNR C-2	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m		
d.1	0615-06				
		259	m	259,00	
				RAZEM	259,00
6	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
d.1	01 0705-01				
		poz.5	m	259,00	
				RAZEM	259,00
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianę	m ²		
d.1	1112-05				
		poz.2	m ²	202,00	
				RAZEM	202,00
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09				
		poz.7	m ²	202,00	
				RAZEM	202,00
9	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1	0507-04				
		poz.1	m	4,00	
				RAZEM	4,00
2	45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych			
10		Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętów (z ponownym montażem)	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		15	kpl.	15,00	
				RAZEM	15,00
11	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.2	0101-01				
		150,00	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00
12	ZKNR C-2	System parkietowy. Demontaż ćwierćwałków	m		
d.2	0615-07				
	analogia				
		348,00	m	348,00	
				RAZEM	348,00
13	ZKNR C-2	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m		
d.2	0615-06				
		348,00	m	348,00	
				RAZEM	348,00
14	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
d.2	01 0705-01				
		poz.13	m	348,00	
				RAZEM	348,00
15	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.2	0507-04 z.o. 3.4.				
		6,00	m	6,00	
				RAZEM	6,00
16	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek R=0,50	m ²		
d.2	0816-06				
		50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
17	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.		
d.2	0815-09				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		120	szt.	120,00	
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi	m ³	RAZEM	120,00
d.2	0108-11	na odległość do 1 km	m ³	1,50	
		1,50		RAZEM	1,50
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -	m ³		
d.2	0108-12	za każdy następny 1 km	m ³	1,50	
		Krotność = 24		RAZEM	1,50
		poz.18			
20	ZKNR C-2	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek	m ²		
d.2	0615-01		m ²	50,00	
		50,00		RAZEM	50,00
21	KNR-W 2-	Posadzki z deszczółek układane na klej	m ²		
d.2	02 1122-03		m ²	50,00	
		poz. 16		RAZEM	50,00
22	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.2	0816-02		m ²	607,00	
		607,00		RAZEM	607,00
23	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów x 3-krotne	m ²		
d.2	1111-08		m ²	607,00	
		poz.22		RAZEM	607,00
24	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.2	0507-04		m	10,00	
		poz. 1+poz. 15		RAZEM	10,00