

1. Proszę o potwierdzenie zakresu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do realizacji robót. W związku z tym, że zadanie dotyczy budowy wewnętrznej linii zasilającej, wg wiedzy Wykonawcy wystarczającymi niezbędnymi elementami składowymi dokumentacji są: warunki przyłączenia oraz uzgodniony przez operatora sieci rozliczeniowy układ pomiarowy. Proszę o potwierdzenie.

AD. 1 Zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do SIWZ .

2. W związku z tym, że teren prowadzenia robót jest w dysponowaniu Zamawiającego, czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowych zgód związanych z lokalizacją trasy wewnętrznej linii zasilającej i rozdzielnic. Jeśli tak to jakich.

AD. 2 Zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do SIWZ .

3. Prosimy o przedstawienie wytycznych do wykonania rozdzielnic sterowniczych, tj. ilości obwodów odbiorczych, wymaganego systemu sterowania (ręczne czy automatyczne) i innych wytycznych mogących mieć wpływ na wygląd i funkcjonalność rozdzielnic.

AD. 3 Rozdzielnice sterownicze muszą być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego w kolorze RAL 7035, IP 54, na fundamencie betonowym z drzwiczkami wyposażonymi we wkładkę patentową. Z każdej szafki będą zasilane 2 obwody oświetleniowe, trójfazowe o mocy 6kW każdy. Szafki w pełni wyposażone (rozłączniki, listwy zaciskowe, miejsce na licznik trójfazowy, miejsce na modem, zegar sterujący, itp.)