

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk- analogia rozebranie boazerii panelowej 206,8	m ² m ²	 206,800	
				RAZEM	206,800
2	KNR 4-04 0501-05	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki 138,74	m ² m ²	 138,740	
				RAZEM	138,740
3	KNR 9-29 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza/ analogia demontaż płyt wypełnienia sufitu podwieszanego typu Armstrong/ 138,74	m ² m ²	 138,740	
				RAZEM	138,740
4	KNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych- analogia wykucie i wstawienie naświetli 10,8	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
5	KNR-W 4- 01 0342-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej- poszerzenie otworów drzwiowych bez dorabiania nadproża 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłowodowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR-W 3 0707-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe- demontaż, renowacja i ponowny montaż 2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych- analogia, rozebranie ścianki na konstrukcji drewnianej 6,2	m ² m ²	 6,200	
				RAZEM	6,200
11	KNR-W 4- 01 0353-17	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma końcami- analogia wykucie parapetów 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie 138,74	m ² m ²	 138,740	
				RAZEM	138,740
13	KNR-W 4- 01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach- naprawy po wyrwanych listwach boazerii 110	szt. szt.	 110,000	
				RAZEM	110,000
14	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 138,74	m ² m ²	 138,740	
				RAZEM	138,740
15	KNR-W 2- 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 138,74	m ² m ²	 138,740	
				RAZEM	138,740
16	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm, z wywinieciem na ściany 10 cm 149,74	m ² m ²	 149,740	
				RAZEM	149,740
17	KNR AT-33 0306-01	Strukturalne posadzki i powłoki z żywicy Harz EP SDL grubości 0,3 mm, z wywinieciem na ściany 10 cm, 149,74	m ² m ²	 149,740	
				RAZEM	149,740
18	KNR AT-33 0310-01	Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości R11 149,74	m ² m ²	 149,740	
				RAZEM	149,740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- nych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 12,4	m ² m ²	 12,400	
				RAZEM	12,400
20	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamien- nych na spoiwie poliestrowym 8,8	m m	 8,800	
				RAZEM	8,800
21	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, kompletnych, z za- mkciem patentowym 21,6	m ² m ²	 21,600	
				RAZEM	21,600
22	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, list- wami i cokolikami podłogowymi 85	m m	 85,000	
				RAZEM	85,000
23	KNR 2-02 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m2 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 351,8	m ² m ²	 351,800	
				RAZEM	351,800
25	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 351,8	m ² m ²	 351,800	
				RAZEM	351,800
26	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH- analogia narożniki na kątach wypukłych 130,0	m m	 130,000	
				RAZEM	130,000
27	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 2,94	m ² m ²	 2,940	
				RAZEM	2,940
28	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 3,6	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
29	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 351,8	m ² m ²	 351,800	
				RAZEM	351,800
30	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętr- nych, podłoża gipsowych i sztalatur 351,8	m ² m ²	 351,800	
				RAZEM	351,800
31	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH- analogia, przyklejenie narożników ochronnych, plas- tykowych 30x30 mm, dł. 150 cm, osłaniających naroża wypukłe 45	m m	 45,000	
				RAZEM	45,000
32	KNR-W 2- 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
33	KNR-W 2- 15 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
35	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 138,74	m ² m ²	 138,740	
				RAZEM	138,740
36	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed- nobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W(świetlówka LED 60x60 cm, ok. 40 W) 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
38	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
39	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien 12,4	m ² m ²	 12,400	
				RAZEM	12,400
40	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek 138,74	m ² m ²	 138,740	
				RAZEM	138,740
41	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 15	m ³ m ³	 15,000	
				RAZEM	15,000
42	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25 15	m ³ m ³	 15,000	
				RAZEM	15,000