

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------|--|----------------|---------|---------|
| 1 | 45432111-5 | Kładzenie wykładzin elastycznych | | | |
| 1 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską | m ² | | |
| d.1 | 0101-01 | 125,00 | m ² | 125,00 | 125,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 2 | KNR 4-01 | Wymiana elementów podłóg - progi dębowe | szt. | | |
| d.1 | 0411-08 | 10,00 | szt. | 10,00 | 10,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 3 | KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| d.1 | 0818-05 | 311,00 | m ² | 311,00 | 311,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 4 | KNR 4-01 | Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko | m | | |
| d.1 | 0804-05 | 85,00 | m | 85,00 | 85,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 5 | KNR 4-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach | m ² | | |
| d.1 | 0211-03 | 54,00 | m ² | 54,00 | 54,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 6 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-01 | poz.5 | m ² | 54,00 | 54,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 7 | ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm | m ² | | |
| d.1 | 0604-04 | poz.5 | m ² | 54,00 | 54,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 8 | ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm | m ² | | |
| d.1 | 0604-06 | poz.7 | m ² | 54,00 | 54,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 9 | ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm | m ² | | |
| d.1 | 0605-03 | poz.5 | m ² | 54,00 | 54,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 10 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-11 | 2,7 | m ³ | 2,70 | 2,70 |
| | | | | RAZEM | |
| 11 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-12 | Krotność = 24 | | | |
| | | poz.10 | m ³ | 2,70 | 2,70 |
| | | | | RAZEM | |
| 12 | ZKNR C-2 | System parkietowy. Demontaż ćwierćwałków (w tym 608,00 mb dot. parkietu) | m | | |
| d.1 | 0615-07 | 1367,00 | m | 1367,00 | 1367,00 |
| | analogia | | | RAZEM | |
| 13 | ZKNR C-2 | Wymiana i uzupełnienie listew przysściennych dla R=0,85 (w tym 608,00 mb dot. parkietu) | m | | |
| d.1 | 0615-06 | poz.12 | m | 1367,00 | 1367,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 14 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-02 | poz.13*0,20 | m ² | 273,40 | 273,40 |
| | | | | RAZEM | |
| 15 | KNR-W 4- | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami | m | | |
| d.1 | 01 0705-01 | poz.13 | m | 1367,00 | 1367,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 16 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe | m ² | | |
| d.1 | 1112-05 | poz.3 | m ² | 311,00 | 311,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 17 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| d.1 | 1112-09 | poz.16 | m ² | 311,00 | 311,00 |
| | | | | RAZEM | |
| 2 | 45432114-6 | Roboty w zakresie podłóg drewnianych | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------|---|----------------|---------|--------|
| 18 | | Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętów (z ponownym montażem) | kpl. | | |
| d.2 | kalk. własna | 5 | kpl. | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 19 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską | m ² | | |
| d.2 | 0101-01 | 95,00 | m ² | 95,00 | |
| | | | | RAZEM | 95,00 |
| 20 | ZKNR C-2 | System parkietowy. Demontaż ćwierćwałków | m | | |
| d.2 | 0615-07 | 283,00 | m | 283,00 | |
| | analogia | | | RAZEM | 283,00 |
| 21 | ZKNR C-2 | System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych dla R= | m | | |
| d.2 | 0615-06 | 0,85 | m | 283,00 | |
| | | poz.20 | | RAZEM | 283,00 |
| 22 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół | m ² | 56,60 | |
| | | poz.21*0,20 | | RAZEM | 56,60 |
| 23 | KNR-W 4- | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z | m | | |
| d.2 | 01 0705-01 | cegłel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowa- | m | 283,00 | |
| | | ne ceglami lub dachówkami | | RAZEM | 283,00 |
| | | poz.21 | | | |
| 24 | KNR 4-01 | Wymiana elementów podłóg - progi dębowe | szt. | | |
| d.2 | 0411-08 | 2,00 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 25 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczulek R=0,50 | m ² | | |
| d.2 | 0816-06 | 10 | m ² | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 26 | KNR 4-01 | Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego | szt. | | |
| d.2 | 0815-09 | 20,00 | szt. | 20,00 | |
| | | | | RAZEM | 20,00 |
| 27 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi | m ³ | | |
| d.2 | 0108-11 | na odległość do 1 km | m ³ | 1,25 | |
| | | 1,25 | | RAZEM | 1,25 |
| 28 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - | m ³ | | |
| d.2 | 0108-12 | za każdy następny 1 km | m ³ | 1,25 | |
| | | Krotność = 24 | | RAZEM | 1,25 |
| | | poz.27 | | | |
| 29 | KNR-W 2- | Posadzki z deszczólek układane na klej | m ² | | |
| d.2 | 02 1122-03 | poz.25 | m ² | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 30 | KNR 4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych | m ² | | |
| d.2 | 0816-02 | 365,00 | m ² | 365,00 | |
| | | | | RAZEM | 365,00 |
| 31 | KNR 2-02 | Lakierowanie posadzek i parkietów x 3-krotne | m ² | | |
| d.2 | 1111-08 | poz.30 | m ² | 365,00 | |
| | | | | RAZEM | 365,00 |