

1. Czy przyłącze kanalizacji ogólnospławnej z terenu szkoły - odcinek O1-O2 z rury PVC dn 250 o długości 17,15 m wg rysunku W2/08 - wchodzi w zakres oferty? Brak tego zakresu w przedmiarze robot.
2. Prosimy o informację, czy wodociąg działkowy kolidujący z terenem budowanej szkoły, biegnący równolegle do ogrodzenia w punktach K i J, zmieniający kierunek w pobliżu punktu J, wymaga przełożenia poza teren szkolny. Jeśli tak, prosimy o przesłanie dokumentacji na powyższy zakres prac.
3. Brakuje profilu kanalizacji deszczowej od zbiornika ZB1 do ZB2. Prosimy o uzupełnienie.
4. Czy przyłącze gazowe wchodzi w zakres oferty?. Jeśli tak, prosimy o przesłanie dokumentacji.
5. Prosimy o przekazanie tabeli z obliczeniami obwodów i linii zasilających.
6. W przedmiarze robót elektrycznych PZT – poz. 5 i 6 występuje kabel YAKXS 4x185 mm², natomiast w opisie technicznym kabel 2xYKY 4x185 mm². Prosimy o wskazanie prawidłowego typu i przekroju kabla zasilającego rozdzielnicę RG.
7. W opisie technicznym dz. 1.5 jest mowa o oprawach ewakuacyjnych. Prosimy o wskazanie ich na załączonych do projektu rysunkach lub o uzupełnienie dokumentacji.
8. Prosimy o potwierdzenie, że przyłącze teletechniczne do budynku szkoły przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie będzie realizowane wg projektu PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE opracowane przez mgr inż. Joannę Strzelecką i inż. Zbigniewa Wojnarowskiego.
9. Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji technicznej windy, która znajduje się w pomieszczeniu B0.05. W szczególności prosimy o określenie podstawowych parametrów tj. wymiary, udźwig itp.
10. Dotyczy ściana mobilna AD09 między pomieszczeniami A0.54/A0.02. Czy powyższy produkt musi zostać wykonany w klasie niezapalnej NRO?
11. Załączone do dokumentacji przetargowej badania geotechniczne z maja 2017 roku nie obejmują całego terenu objętego pozwoleniem na budowę, a mianowicie rejonu: placu manewrowego, boisk piłkarskich, bieżni (obszar J, K, L, Ł, M, N, O) oraz parkingu, drogi pożarowej oraz wyjazdu (obszar pomiędzy budynkiem A, a wyjazdem od strony ulicy Perkuna)
W związku z planowanymi w tych rejonach pracami budowlanymi, prosimy o przekazanie uzupełnionych badań geotechnicznych. W przypadku jeżeli Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych obejmujących swym zakresem 100% powierzchni terenu inwestycji, to Oferent wnosi o potwierdzenie, że na potrzeby opracowania oferty należy przyjąć, że we wskazanych rejonach parametry gruntu rodzimego spełniają wymagania wynikające z planowanych w tych rejonach prac, bez konieczności dokonywania wymiany gruntów, czy ich wzmacniania. Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wymiany gruntów lub ich wzmacniania we wskazanych obszarach, stwierdzonej w trakcie realizacji, prace te zostaną zlecone Wykonawcy jako prace dodatkowe.
12. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Wykonawca wykona wszystkie uwagi w decyzji lub opinii RDOŚ oraz w zaleceniach inspektorów z ramienia Inwestora na swój koszt i ujmie pozycję w kosztorysie jako wycena własna.”
W związku z powyższym Oferent prosi o przekazanie decyzji lub opinii RDOŚ, w przypadku jeżeli Zamawiający nie posiada w/w dokumentów Oferent prosi o wskazanie na jakiej podstawie ma określić koszt czynności, które mogą wynikać z w/w dokumentów?
13. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia punkt 3 zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in. „dostosowanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji oświetlenia, ogrodzenia, alejek dla ruchu pieszego do stanu kompletności i używalności, po przekazaniu działek”. W związku z brakiem w przekazanej dokumentacji przetargowej jakichkolwiek dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie, Oferent prosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowy zakres prac oraz dokumentację projektową, na podstawie których możliwe będzie określenie kosztów w/w prac.