

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Remont ogrodzenia - rozbiórka			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki z uwzględnieniem słupków	m		
d.1	0818-05	132,00	m	132,00	
				RAZEM	132,00
2	KNR 2-25	Demontaż 2 bram i 2 furtek z kształtowników ze słupkami z profili zamkniętych	m ²		
d.1	0312-03	(3,50*1,90)+(3,50*1,90)+(0,90*1,80)+(0,90*1,80)	m ²	16,54	
				RAZEM	16,54
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	0,20*0,50*poz.1	m ³	13,20	
				RAZEM	13,20
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01	10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNK 2-06	Ręczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem	m ²		
d.1	0805-06	6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
6	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 100x25x12(8) cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-14	(poz.1*1,50*0,05)+(poz.2*0,05)+poz.3	m ³	23,93	
				RAZEM	23,93
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km x 24 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 24	m ³	23,93	
		poz.7		RAZEM	23,93
9		Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.7	m ³	23,93	
				RAZEM	23,93
2	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
10	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2	0312-10	48,00	dół.	48,00	
				RAZEM	48,00
11	KNR 2	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.2	0106-02	poz.10*0,35*0,35*1,00	m ³	5,88	
				RAZEM	5,88
12	KNR 4-01	Regulacja i uzupełnienie stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-01	analogia	m ³	5,88	
		poz.11		RAZEM	5,88
13	KNR 5	Montaż słupków stal. [60*60*3 wys.2.30] dla R=0,40	szt.		
d.2	1001-01	analogia	szt.	48,00	
		poz.10		RAZEM	48,00
14	KNR 2-02	Montaż bramy wjazdowej i furtki na słupkach z rur lub kształtowników	kpl.		
d.2	1808-03	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
15	KNR 2	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojonych	t		
d.2	0105-01	analogia	t	2,20	
		2,20		RAZEM	2,20
16	KNR 2	Osadzenie przęseł w ramach z kształtowników stężonych profilami stalowymi dla R=0,70	m ²		
d.2	1604-07	209,90	m ²	209,90	
				RAZEM	209,90
17		Ocynkowanie konstrukcji	kg		
d.2	kalk. własna	6075,00	kg	6075,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.2 kalk. własna	Wykonanie operatu geodezyjnego i geodezyjnej dokumentacji powyko-	kpl.	RAZEM	6075,00
		nawczej	kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
3	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni - przy ogrodzeniu			
19	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 100x25x12(8) cm na podsypce cemen-	m		
d.3	0403-05	towo-piaskowej - 50% z rozbiórki	m	4,00	
		poz.6		RAZEM	4,00
20	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.3	0105-07	grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	16,00	
		poz.4+poz.5		RAZEM	16,00
21	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko-	m ²		
d.3	0502-03	wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 80% z rozbiórki	m ²	10,00	
		poz.4		RAZEM	10,00
22	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15	m ²		
d.3	0309-02	cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 50% z rozbiórki	m ²	6,00	
		poz.5		RAZEM	6,00
4	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - drogi wewnętrzne w ogrodzie			
23	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m ²		
d.4	0803-01	grubości 5 cm	m ²	184,75	
	0803-02	184,75		RAZEM	184,75
24	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10	m ²		
d.4	0802-01	cm	m ²	184,75	
		poz.23		RAZEM	184,75
25	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-	m ²		
d.4	0807-01	pelnieniem spoin piaskiem	m ²	9,00	
		9,00		RAZEM	9,00
26	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-	m		
d.4	0814-06	piaskowej	m	134,50	
		134,50		RAZEM	134,50
27	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych	m ³		
d.4	0108-18	konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 25 km	m ³	9,24	
	0108-20	poz.23*0,05		RAZEM	9,24
28	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km	m ³		
d.4	0108-06	grunt.kat. III	m ³	18,48	
	0108-08	poz.24*0,10		RAZEM	18,48
5	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni - drogi wewnętrzne w ogrodzie			
29	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.5	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	184,75	
		poz.23		RAZEM	184,75
30	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.5	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	184,75	
		poz.29		RAZEM	184,75
31	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i	m ²		
d.5	0104-01	zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	184,75	
		poz.30		RAZEM	184,75
32	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm	m ²		
d.5	0105-07	grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	184,75	
	0105-08	poz.31		RAZEM	184,75
33	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w	m		
d.5	0401-04	gruncie kat.III-IV	m	134,50	
		poz.26		RAZEM	134,50
34	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.5	0402-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.33*0,30*0,20	m ³	8,07	
				RAZEM	8,07
35	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce płaskowej z wypeł-	m		
d.5	0407-04	nieniem spoin zaprawą cementową			
		poz.33	m	134,50	
				RAZEM	134,50
36	KNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.5	0502-02	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
		poz.25	m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
37	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce	m ²		
d.5	0511-02	cementowo-piaskowej			
		poz.29	m ²	184,75	
				RAZEM	184,75

