

## **Pytania nr 12 z dnia 18.10.2018**

### **Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie izolacji kanałów wentylacyjnych. Zgodnie z opisem technicznym wszystkie systemy nawiewno-wywiewne i nawiewne są izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej gr 40 mm, lub izolowane wełną gr 80 mm, a w pewnych przestrzeniach również płaszczem z blachy ocynkowanej, Dodatkowo kanały zewnętrzne wełną gr 100 mm wraz z płaszczem z blachy ocynkowanej. Tymczasem w przedmiarze robót, na kanałach o łącznej powierzchni ok. 3300 m<sup>2</sup> jest przewidziane jedynie 189,4 m<sup>2</sup> izolacji gr. 40 mm i tyle samo płaszcz z blachy ocynkowanej. Proszę o wyjaśnienie.

### **Pytanie 2**

Zwracam się o zmianę terminu składania ofert na budowę centrum kulturalnoedukacyjnego do dnia 09.11.2018 r. Dokumentacja projektowa jest obszerna i szczegółowo opisuje parametry techniczne oraz rozwiązania, które mają zostać zastosowane przy realizacji obiektu. W celu przedstawienia Inwestorowi optymalnej oferty technicznej i finansowej wykonawca potrzebuje dodatkowego czasu na analizę projektu, zebranie ofert od dostawców materiałów oraz kalkulacje ceny ofertowej.