



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga - Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

ppl.wzp@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 08.04.2019 r.

UD-VI-ZP/27/19

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

W nawiązaniu pytań z dnia 29.03.2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44 w Warszawie” – nr sprawy UD-VI-ZP/27/19, Zamawiający przekazuje poniżej treść odpowiedzi.

Pyt. nr 1: Punkt 1 STWiOR dotyczący wykonania tynków określa naprawę po przebicjach, rozkuciach, itp. oraz wyrównanie ścian po skuciu glazury. Przedmiar robót zawiera 159 m² płytek ściennych (do skucia i ułożenia nowych) natomiast uzupełnienia pod płytki jest 50 m². Jak Wykonawca ma się odnieść do tej sytuacji?

Odp. Zamawiający nie przewiduje skuwania i odtwarzania tynków. Przewiduje uzupełnienia tynków i wyrównanie ścian pod izolację i płytki glazury.

Pyt. nr 2: Z dokumentacji wynika, że będą wybudowane ścianki działowe o konstrukcji murowanej, jednak w przedmiarze nie ma pozycji określającej wykonanie tynków na w/w ścianach.

Odp. Na nowo wybudowanej ścianie do wysokości 2,1 m ułożone będą płytki. Zamawiający nie wymaga aby ściana pod płytki była tynkowana. Tynki ułożone powyżej glazury mieszczą się w przedmiarze tynków przewidzianych do wykonania.

Pyt. nr 3: W poz. 67 przedmiaru robót jest określone wykonanie "podkładów betonowych na stropie". Czy dana pozycja zawiera wykonanie nowych wylewek podłogowych?

Odp. Tak, w tej pozycji mieszczą się wylewki.

Pyt. nr 4: W przedmiarze robót określony jest montaż drzwiczek rewizyjnych oraz kratki wentylacyjnych ze stali nierdzewnej. Proszę o informację czy kratki wentylacyjne również mają być wykonane ze stali nierdzewnej oraz o dokładne określenie ilości i wymiarów danych elementów.

Odp. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej. Drzwiczki rewizyjne dostosowane do wielkości otworu umożliwiającego obsługę zaworów. Przewiduje się zamontowanie 3 szt. drzwiczek o wym. min. 20x25 cm, 3 szt. o wym. 15x20 cm, kratki wentylacyjne 14x21 cm.

Pyt. nr 5: W przedmiarze robót jest określona ilość rurociągów instalacji kanalizacyjnej oraz wodnej, natomiast nie ma żadnej pozycji dotyczącej wykucia bruzd pod dane instalacje. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić wspomniane roboty?

Odp. Nowe instalacje układane są w miejscach demontażu instalacji dotychczasowych. Nową „trasą” przebiegają jedynie nowe gałązki zasilania grzejników i tam są przewidziane wykucia.

Pyt. nr 6: Czy jest przewidziany montaż zaworów przy urządzeniach sanitarnych? Przedmiar robót nie określa danych robót ani materiałów.

Odp. Przewiduje się zawory odcinające montowane dla danej kondygnacji a nie przy każdym urządzeniu.

Pyt. nr 7: W przedmiarze uwzględniono demontaż podejść odpływowych PVC o śr. 110 mm, natomiast nie zawarto demontażu podejść odpływowych PVC o śr. 50 mm.

Odp. Demontaż rur o średnicy 50 mm zawarto w poz. 19 przedmiaru.

Pyt. nr 8: Jakiego typu mają być zastosowane oprawy oświetleniowe sufitowe i ściennie nad lustrami? Proszę o podanie parametrów.

Odp. Jako oświetlenie główne przewiduje się plafony z podwójnym lub potrójnym źródłem światła, LED, o mocach 12 – 18 W, dające światło „ciepłe”. Nad lustrami półplafony o podobnych parametrach. LAMPY TE WINNY BYĆ KOMPLETNE I BYĆ DOSTOSOWANE DO ZASILANIA PRĄDEM O NAPIĘCIU 230V.

Pyt. nr 9: W przedmiarze robót nie ma żadnej pozycji dotyczącej wykucia i zaprawienia bruzd pod instalacje elektryczne. Jak Wykonawca ma się odnieść do tej sytuacji?

Odp. Nowa instalacja prowadzona będzie w bruzdach powstałych po zdemontowaniu instalacji dotychczasowej. W opisie czynności do wykonania w pozycji układanie instalacji kabelkowej w tynku, mocowanie kabelków następuje przez gipsowanie bruzd.

Pyt. nr 10: **Dokumentacja nie przewiduje wykonania instalacji połączeń wyrównawczych ochronnych. Czy tego typu instalacja nie jest wymagana?**

Odp. Instalacja tego typu jest wymagana. W przedmiarze uwzględniono większą ilość przewodów do zamontowania niż do zdemontowania.

Jednocześnie Wydział Zamówień Publicznych informuje, że na podstawie udzielonych odpowiedzi **zachodzą** przesłanki do **przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert** z dnia 10.04.2019 r. (składanie ofert do godz. 11.00, otwarcie ofert o godz. 12.00) na dzień **11.04.2019 r. (składanie ofert do godz. 11.00, otwarcie ofert o godz. 12.00).**