

Pyt. 1. Wnosimy o dopuszczenie poniższej nowoczesnej, wyczynowej piłkarskiej trawy sztucznej, posiadającej parametry oraz raport techniczny z badań laboratoryjnych, atest higieniczny PZH i kartę techniczną.

MATERIAŁ:	WŁÓKNO:	PE monofil
	PODKŁADÓWKA:	100% PP
	WARSTWA SPODNIA:	SBR LATEX
ROZSTAW IGIEŁ:	3/8"	
KOLOR:	zielony (field green), terracotta	

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ TYPOWA	TOLERANCJA
Dtex	[dtex]	11.000/8	± 10%
Szerokość włókna	[mm]	1	± 10%
Grubość włókna	[µm]	230	± 10%
Ciężar włókna	[g/m ²]	1.092	± 10%
Ilość ściągów na 10 cm	[-/10 cm]	20	± 10%
Ilość pęczków/m ²	[-/m ²]	20.997	± 10%
Ilość końców/m ²	[-/m ²]	335.952	± 5%
Wysokość włókna	[mm]	20	± 5%
Ciężar podkładówki	[g/m ²]	170	± 10%
Ciężar warstwy spodniej	[g/m ²]	950	± 10%
Ciężar całkowity	[g/m ²]	2.212	± 10%
Siła wyrywania pęczka	[N]	> 30	
UV wytrzymałość (QUV – lampa UVA)	[h]	3000	
Stabilność koloru – skala szara	Stopień	≥ 4	

Odp. Zamawiający w specyfikacjach technicznych określił parametry wymagane dla przewidywanej do ułożenia trawy. Zaznaczył również, że są to wymagania minimalne. Wszystkie oferowane produkty powinny posiadać parametry równorzędne lub wyższe. Obowiązkiem oferenta jest wykazanie, że oferowany produkt te wymagania spełnia. Należy zatem dokonać porównania podobnych parametrów i wykazania, że właściwości oferowanego produktu są nie gorsze niż opisane w SIWZ.

Pyt.2. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odp. Tak, o ile na podstawie tego zgłoszenia dokonany zostanie odbiór przedmiotu zamówienia.

Pyt.3. Proszę o potwierdzenie, że obmiar jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odp. Obmiar wykonywany jest po wykonaniu robót i według Zamawiającego powinien być zgodny z przedmiarem. Ponadto, każdy z oferentów winien dokonać wizji lokalnej by zapoznać się ze specyfiką realizacji przedmiotu zamówienia.