

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.1	0101-01	110	m ²	110,00	
				RAZEM	110,00
2		Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętów (z ponownym montażem)	kpl.		
d.1	kalk. własna	5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.1	0507-04 z.o. 3.4.	9,80	m	9,80	
				RAZEM	9,80
4	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
d.1	0801-05	80+70+34+18	m ²	202,00	
				RAZEM	202,00
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
d.1	0211-03	poz.4	m ²	202,00	
				RAZEM	202,00
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	poz.5*0,05	m ³	10,10	
				RAZEM	10,10
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.5	m ²	202,00	
				RAZEM	202,00
8	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm	m ²		
d.1	0604-04	poz.5	m ²	202,00	
				RAZEM	202,00
9	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	0604-06	poz.8	m ²	202,00	
				RAZEM	202,00
10	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
d.1	0605-03	poz.5	m ²	202,00	
				RAZEM	202,00
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m ²		
d.1	202 1134-02	(38,80+21,90+29,30+19,30+18,50)*0,10	m ²	12,78	
				RAZEM	12,78
12	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
d.1	01 0705-01	127,80	m	127,80	
				RAZEM	127,80
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.10	m ²	202,00	
				RAZEM	202,00
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.11	m ²	12,78	
				RAZEM	12,78
15	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe (z uwzględnieniem cokołków)	m ²		
d.1	1112-05	poz.13+poz.14	m ²	214,78	
				RAZEM	214,78
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	poz.15	m ²	214,78	
				RAZEM	214,78
17	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1	0507-04	poz.3	m	9,80	
				RAZEM	9,80